

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS

## Orçamento Barracão Aterro Controlado 1

Obra: Barracão Aterro Controlado Municipal  
Local: Zona Rural  
Contratada:  
CNPJ:  
Valor da Obra: R\$ 348.364,23 (trezentos e quarenta e oito mil trezentos e sessenta e quatro reais e vinte e três centavos)

Modalidade:  
Objetivo da Obra: Barracão Aterro Controlado Municipal  
Referência BDI: 26,01%  
Referência de preço: Seinfra 01/2026; Sicro 04/2026  
Data de Emissão: 04/08/2026

| ITEM            | CÓDIGO   | FONTE   | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                      | UN | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO (R\$) | PREÇO FINAL (R\$) | CUSTO TOTAL (R\$) |
|-----------------|----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 1               |          |         | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>                                                                                                                                                                                                |    |        |                      |                   |                   |
| 1.1             | ED-50150 | SEINFRA | LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA                                               | un | 1,00   | 615,40               | 775,47            | 775,47            |
| 1.2             | ED-31745 | SEINFRA | LIGAÇÃO DE ESGOTO PARA BARRACÃO DE OBRA EM CANTEIRO, EXCLUSIVE FOSSA SÉPTICA                                                                                                                                                | un | 1,00   | 863,49               | 1.088,08          | 1.088,08          |
| 1.3             | ED-50151 | SEINFRA | LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | un | 1,00   | 951,38               | 1.198,83          | 1.198,83          |
| 1.4             | ED-17989 | SEINFRA | LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO                                         | m  | 67,20  | 64,33                | 81,06             | 5.447,23          |
| 1.5             | ED-50135 | SEINFRA | BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO DER-MG                                                                                                            | m2 | 10,00  | 710,20               | 894,92            | 8.949,20          |
| <b>SUBTOTAL</b> |          |         |                                                                                                                                                                                                                             |    |        |                      |                   | <b>17.458,81</b>  |

|                 |          |         |                                                                                                                                                                                                                    |    |        |        |        |                  |
|-----------------|----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|--------|------------------|
| 2               |          |         | <b>FUNDAÇÃO BARRACÃO</b>                                                                                                                                                                                           |    |        |        |        |                  |
| 2.1             | ED-51111 | SEINFRA | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA                                                                             | m3 | 7,17   | 9,91   | 12,49  | 89,55            |
| 2.2             | ED-49810 | SEINFRA | FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)                                                                                                                       | m2 | 7,17   | 83,88  | 105,70 | 757,87           |
| 2.3             | ED-49638 | SEINFRA | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO                                                                                               | m3 | 7,17   | 701,44 | 883,88 | 6.337,42         |
| 2.4             | ED-29551 | SEINFRA | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 10MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR                                                                                                                                           | kg | 304,08 | 13,85  | 17,45  | 5.306,20         |
| 2.5             | ED-29548 | SEINFRA | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO 5MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR                                                                                                                                            | kg | 41,30  | 14,61  | 18,41  | 760,33           |
| 2.6             | ED-50764 | SEINFRA | REVESTIMENTO COM IMPERMEABILIZANTE EM DUAS (2) CAMADAS SOBREPOSTAS DE ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, INCLUSIVE PINTURA COM DUAS (2) DEMÃOS COM EMULSÃO ASFÁLTICA | m2 | 7,17   | 82,34  | 103,76 | 743,96           |
| <b>SUBTOTAL</b> |          |         |                                                                                                                                                                                                                    |    |        |        |        | <b>13.995,33</b> |

|                 |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |          |          |                   |
|-----------------|----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|----------|-------------------|
| 3               |          |         | <b>BARRACÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |          |          |                   |
| 3.1             | ED-20577 | SEINFRA | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO PARA TELHADO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM AÇO, COBERTURA PADRÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE PILAR METÁLICO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM, APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO, UMA (1) DEMÃO E PINTURA ESMALTE, DUAS (2) DEMÃOS | m2 | 267,83   | 419,29   | 528,35   | 141.507,98        |
| 3.2             | ED-13852 | SEINFRA | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA ONDULADA, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                 | m2 | 267,83   | 97,05    | 122,29   | 32.752,93         |
| 3.3             | ED-13852 | SEINFRA | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA ONDULADA, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                 | m2 | 780,00   | 97,05    | 122,29   | 95.386,20         |
| 3.4             | ED-7623  | SEINFRA | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA                                                                                                            | m3 | 18,75    | 1.803,53 | 2.272,63 | 42.611,81         |
| 3.5             | 4011354  | SICRO   | Pintura de ligação - emulsão com polímero                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 267,80   | 0,43     | 0,54     | 144,61            |
| 3.6             | 5914345  | SICRO   | Transporte de concreto com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                                                                 | m3 | 4.743,75 | 0,75     | 0,95     | 4.506,56          |
| <b>SUBTOTAL</b> |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |          |          | <b>316.910,09</b> |

|                    |  |  |  |  |  |  |  |                   |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|
| <b>TOTAL GERAL</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>348.364,23</b> |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|

| PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS                                                                                                |  |  |  |  |  |                             |  |                                      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-----------------------------|--|--------------------------------------|--|
| <b>Orçamento Barracão Aterro Controlado 1</b>                                                                                      |  |  |  |  |  |                             |  |                                      |  |
| <b>Obra:</b> Barracão Aterro Controlado Municipal                                                                                  |  |  |  |  |  | <b>Modalidade:</b>          |  | <b>Orçamento Preliminar</b>          |  |
| <b>Local:</b> Zona Rural                                                                                                           |  |  |  |  |  | <b>Objetivo da Obra:</b>    |  | Barracão Aterro Controlado Municipal |  |
| <b>Contratada:</b>                                                                                                                 |  |  |  |  |  | <b>Referência BDI:</b>      |  | 26,01%                               |  |
| <b>CNPJ:</b>                                                                                                                       |  |  |  |  |  | <b>Referência de preço:</b> |  | Seinfra 01/2026; Sicro 04/2026       |  |
| <b>Valor da Obra:</b> R\$ 348.364,23 (trezentos e quarenta e oito mil trezentos e sessenta e quatro reais e vinte e três centavos) |  |  |  |  |  | <b>Data de Emissão:</b>     |  | 04/08/2026                           |  |

| ITEM                          | CÓDIGO | FONTE                      | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN                                                                                                   | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO (R\$) | PREÇO FINAL (R\$) | CUSTO TOTAL (R\$) |
|-------------------------------|--------|----------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|-------------------|-------------------|
| TOTAL DO ORÇAMENTO PRELIMINAR |        |                            |                        |                                                                                                      |        |                      |                   |                   |
|                               |        | Saldo Anterior: R\$        | 348.364,23             | (trezentos e quarenta e oito mil trezentos e sessenta e quatro reais e vinte e três centavos)        |        |                      |                   |                   |
|                               |        | <b>Este Orçamento: R\$</b> | <b>348.364,23</b>      | <b>(trezentos e quarenta e oito mil trezentos e sessenta e quatro reais e vinte e três centavos)</b> |        |                      |                   |                   |
|                               |        | Saldo Restante: R\$        | 348.364,23             | (trezentos e quarenta e oito mil trezentos e sessenta e quatro reais e vinte e três centavos)        |        |                      |                   |                   |

Alpinópolis, terça-feira, 4 de agosto de 2026

0  
0

Rogério Silveria Vilela  
Engenheiro Civil - CREA: 342.497/D