**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA READEQUADA** **REVISÃO**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO** | **FOLHA Nº:** | | **01/01.** | |
| **OBRA:** PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ | **DATA:** | | **21/05/2025** | |
| **LOCAL:** ARCEBURGO - MG | **FORMA DE EXECUÇÃO:** | | | |
| **REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA:** TABELA SEINFRA - REGIÃO SUL - AGOSTO/2023 e JULHO/2024 - SEM DESONERAÇÃO; SINAPI - MINAS GERAIS - JULHO/2024 - DESONERADO | **( )** | **DIRETA** | **( X )** | **INDIRETA** |
| COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO | **% ISS MUNICIPAL:** | **2,00%** | **BDI:** | **21,37%** |

| ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | | | **PLACA DE OBRA** | | | | | **R$1.237,97** |
| 1.1 | SEINFRA | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | U | 1,00 | R$1.020,00 | R$1.237,97 | R$1.237,97 |
| **2** | | | **TERRAPLANAGEM** | | | | | **R$5.159,32** |
| 2.1 | SEINFRA | RO-41081 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) | M2 | 415,51 | R$0,92 | R$1,12 | R$465,37 |
| 2.2 | SINAPI | 4743 | CASCALHO DE CAVA | M3 | 62,33 | R$51,48 | R$62,48 | R$3.894,38 |
| 2.3 | SEINFRA | RO-41388 | ENCASCALHAMENTO (EXECUÇÃO INCLUINDO ESCAVAÇAO, CARGA E DESCARGA, UMIDECIMENTO E ESPALHAMENTO DO MATERIAL) | M3 | 62,33 | R$8,62 | R$10,46 | R$651,97 |
| 2.4 | SEINFRA | RO-41337 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM - CASCALHO | M3XKM | 78,51 | R$1,55 | R$1,88 | R$147,60 |
| **2** | | | **RECAPEAMENTO ASFÁLTICO** | | | | | **R$75.703,19** |
| 2.8 | SEINFRA | RO-51228 | IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | M2 | 415,51 | R$2,66 | R$3,23 | R$1.342,10 |
| 2.9 | SEINFRA | RO-41376 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM | TXKM | 92,21 | R$0,59 | R$0,72 | R$66,39 |
| 2.10 | SEINFRA | RO-51229 | PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | M2 | 1.366,71 | R$1,41 | R$1,71 | R$2.337,07 |
| 2.11 | SEINFRA | RO-41376 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM | TXKM | 126,42 | R$0,59 | R$0,72 | R$91,02 |
| 2.12 | SEINFRA | ED-7623 | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | M3 | 45,15 | R$1.286,11 | R$1.560,95 | R$70.476,89 |
| 2.13 | SEINFRA | RO-14038 | TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,00 KM (VOLUME COMPACTADO) | M3XKM | 812,70 | R$1,41 | R$1,71 | R$1.389,72 |
| **4** | **SEINFRA** | **254** | **SINALIZAÇÃO** | | | | | **R$1.967,92** |
| 4.1 | SEINFRA | RO-41237 | Linhas de resina acrilica de 0,6mm de espessura e Largura = 0,10m (Execução, incluindo pré-marcação, fornecimento e transporte de todos os materiais) | M | 516,45 | R$2,23 | R$2,71 | R$1.399,58 |
| 5.1 | SEINFRA | RO-41842 | Placa de aço carbono com película refletiva alta intensidade prismática tipo I da ABNT - Placa octogonal (execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, inclusive postes de sustentação) | M² | 0,21 | R$469,39 | R$569,70 | R$119,64 |
| 5.2 | | COMP. | PLACA DUPLA RETANGULAR PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES 45 CM X 20 CM - (EXECUÇÃO INCLUINDO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E INSTALAÇÃO) | UNI | 1,00 | R$369,70 | R$448,70 | R$448,70 |
| | | | | | | | | **R$84.068,40** |

**Leonardo Brás Baldo**
Engenheiro(a) Civil
CREA/MG Nº: 5060897795/D

Documento assinado digitalmente
gov.br
**LEONARDO BRAS BALDO**
Data: 21/05/2025 13:23:56-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br