



Prefeitura Municipal de Arceburgo
ESTADO DE MINAS GERAIS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
INFORMAÇÕES GERAIS					REFERÊNCIA DE PREÇOS - sem desoneração				BDI (%)
					Planilha Referência			Data Base	
Município: Arceburgo - MG						SINAPI	06/26	25,07%	
Objeto: REFORMA E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO, PAISAGISMO E ESTRUTURA DA PRAÇA DOUTOR HERCULANO DE PAULA BORGES						SEINFRA	01/26		
Local: PRAÇA DOUTOR HERCULANO DE PAULA BORGES, CENTRO, ARCEBURGO-MG					DATA: 09/09/2026				
Responsável Técnico: Leonardo Brás Baldo CREA 5060897795/D									
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
Item	FONTE	Código	Descrição	Unid.	Quantidade Prevista	Preço (R\$) Fornecimento e serviço	Total	Preço (R\$) Com BDI Unitário	Total
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL DR. HERCULANO DE PAULA BORGES									R\$ 137.233,50
1.			Serviços Preliminares				1.206,72		1.509,24
1.1	SEINFRA	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	UN	1,00	R\$ 1.206,72	R\$ 1.206,72	R\$ 1.509,24	R\$ 1.509,24
2.			Pintura e manutenção de postes de iluminação pública				R\$ 60.238,29		R\$ 91.268,33
2.1	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	1.969,94	R\$ 24,42	R\$ 48.105,93	R\$ 30,54	R\$ 60.166,09
2.2	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	m²	544,04	R\$ 5,72	R\$ 3.111,91	R\$ 7,15	R\$ 3.892,06
2.3	SINAPI	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	544,04	R\$ 12,40	R\$ 6.746,10	R\$ 15,51	R\$ 8.437,34
2.4	SINAPI	100761	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020	m²	79,84	R\$ 62,12	R\$ 4.959,66	R\$ 77,69	R\$ 6.203,05
2.5	COTAÇÃO	002	LÂMPADA LED ALTA POTÊNCIA 20W 4000K 2.000 LÚMENS BIVOLT E-27	UN	54,00	R\$ 7,90	R\$ 426,60	R\$ 9,88	R\$ 533,55
2.6	COMPOSIÇÃO	001	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA REDONDA EM TELA METÁLICA TIPO MOEDA, CAPACIDADE APROXIMADA DE 40 L, COM SUPORTE EM TUBO DE AÇO CARBONO 3/4", PINTURA PARA USO EXTERNO, ALTURA APROXIMADA DE 1,20 M, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE, INCLUINDO FIXAÇÃO E MATERIAIS NECESSÁRIOS.	UN	17,00	R\$ 522,27	R\$ 8.878,59	R\$ 653,20	R\$ 11.104,45
2.7	SINAPI	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	m²	27,20	R\$ 2,46	R\$ 66,91	R\$ 3,08	R\$ 83,69
2.8	SINAPI	102213	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	27,20	R\$ 24,93	R\$ 678,10	R\$ 31,18	R\$ 848,09
3.			Quiosque				R\$ 25.507,68		R\$ 32.182,37
3.1	SINAPI	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	77,64	R\$ 12,40	R\$ 962,74	R\$ 15,51	R\$ 1.204,09
3.2	SINAPI	87261	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE	m²	24,84	R\$ 143,54	R\$ 3.565,53	R\$ 179,53	R\$ 4.459,41
3.3	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE DE TELHADO COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	m²	93,15	R\$ 1,76	R\$ 163,94	R\$ 2,20	R\$ 205,04
3.4	SINAPI	100761	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020	m²	6,30	R\$ 62,12	R\$ 391,36	R\$ 77,69	R\$ 489,47
3.5	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	36,66	R\$ 11,30	R\$ 414,26	R\$ 14,13	R\$ 518,11
3.6	SINAPI	37518	PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA CEGA, EM ACO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTATICA, CHAPA NUMERO 24" (INCLUSO INSTALACAO)	m²	36,66	R\$ 535,53	R\$ 19.632,53	R\$ 669,79	R\$ 24.554,41
3.7	SINAPI	104640	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	24,84	R\$ 15,19	R\$ 377,32	R\$ 19,00	R\$ 471,91
3.8	SEINFRA-MG	ED-50266	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	m²	24,84	R\$ 9,01	R\$ 223,81	R\$ 11,27	R\$ 279,92
4.			Coreto				R\$ 8.347,77		R\$ 12.273,56
4.1	SINAPI	100761	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020	m²	124,42	R\$ 62,12	R\$ 7.728,97	R\$ 77,69	R\$ 9.666,62

