Prefeitura Municipal de Arceburgo
ESTADO DE MINAS GERAIS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

INFORMAÇÕES GERAIS	REFERÊNCIA DE PREÇOS - sem desoneração			BDI (%)
	Planilha Referência		Data Base	
		SINAPI	06/26	27,23%
Município: Arceburgo - MG		SEINFRA	01/26	
Objeto: REFORMA E MANUTENÇÃO DOS POSTES E REFLETORES DA PRAÇA FRANCISCA STOCHI/SÃO SEBASTIÃO				
Local: RUA MANOEL PEREIRA DA SILVA, SÃO SEBASTIÃO, ARCEBURGO-MG	**DATA: 25/09/2026**			
Responsável Técnico: Leonardo Brás Baldo CREA 5060897795/D				

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	FONTE	Código	Descrição	Unid.	Quantidade Prevista	Preço (R$) Fornecimento e serviço	Total	Preço (R$) Com BDI Unitário	Total
									R$ 14.819,87
1.			**Serviços Preliminares**				**1.206,72**		**1.535,31**
1.1	SEINFRA	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	UN	1,00	R$ 1.206,72	R$ 1.206,72	R$ 1.535,31	R$ 1.535,31
2.			**ESCAVAÇÃO**				**R$ 2.257,95**		**R$ 2.872,79**
2.1	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M³	9,25	R$ 93,27	R$ 862,75	R$ 118,67	R$ 1.097,67
2.2	SINAPI	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M³	9,25	R$ 23,58	R$ 218,12	R$ 30,00	R$ 277,51
2.3	SINAPI	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	137,03	R$ 8,59	R$ 1.177,09	R$ 10,93	R$ 1.497,61
3.			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**				**R$ 8.231,33**		**R$ 10.411,77**
3.1	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023A	M	370,67	R$ 5,44	R$ 2.016,44	R$ 6,92	R$ 2.565,52
3.2	COTAÇÃO	001	LÂMPADA LED ALTA POTÊNCIA 30W 4000K 3.000 LÚMENS BIVOLT E-27	UN	21,00	R$ 12,21	R$ 256,41	R$ 15,53	R$ 326,23
3.3	COTAÇÃO	002	POSTE LUMINÁRIA TRIPLO GLOBO G BRAÇO RETO JARDIM BRANCO 3 METROS	UN	7,00	R$ 683,84	R$ 4.786,88	R$ 870,05	R$ 6.090,35
3.4	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R$ 34,11	R$ 545,76	R$ 43,40	R$ 694,37
3.5	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R$ 28,03	R$ 545,76	R$ 35,66	R$ 570,60
3.6	SINAPI	11964	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	UN	28,00	R$ 2,86	R$ 80,08	R$ 3,64	R$ 101,89
3.7	SEINFRA	ED-49524	RELÉ FOTOELÉTRICO, TENSÃO 220V COM CAPACIDADE DE CARGA 1800VA, INCLUSIVE BASE E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 49,37	R$ 49,37	R$ 62,81	R$ 62,81
TOTAL		-				**S/ BDI**	**R$ 11.696,01**	**C/ BDI**	**R$ 14.819,87**

_____
Assinatura do Responsável Técnico:

Responsável Técnico: Leonardo Brás Baldo CREA 5060897795/D

Documento assinado digitalmente
gov.br
LEONARDO BRAS BALDO
Data: 02/10/2026 14:34:16-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br