Obra
REFORMA DE COBERTURA EM LORENA-SP

Bancos
SINAPI - 12/2024 - São Paulo
ORSE - 11/2024 - Sergipe
SIURB - 07/2024 - São Paulo
SIURB INFRA - 07/2024 - São Paulo
CPOS/CDHU - 01/2025 - São Paulo
FDE - 10/2024 - São Paulo

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Grupo	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
							Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral				
00040740	SINAPI		TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50 MM CADA, ACABAMENTO NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO)	Material	m²	252,8534400		206,73		52.272,39		52.272,39	38,03%	52.272,39	38,03%
00040811	SINAPI		ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	1,0127100		25.391,90		25.714,63		25.714,63	18,71%	77.987,02	56,73%
00040819	SINAPI		MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	1,0182600		15.975,86		16.267,58		16.267,58	11,83%	94.254,60	68,57%
00004425	SINAPI		VIGA NAO APARELHADA "6 X 12" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	139,8857600		39,15		5.476,53		5.476,53	3,98%	99.731,13	72,55%
00006111	SINAPI		SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	134,3244992		25,28		3.395,72		3.395,72	2,47%	103.126,85	75,02%
00004015	SINAPI		MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)	Material	M²	34,8285630		86,40		3.009,19		3.009,19	2,19%	106.136,04	77,21%
00004014	SINAPI		MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)	Material	M²	34,8285630		70,36		2.450,54		2.450,54	1,78%	108.586,58	78,99%
00011029	SINAPI		HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	Material	CJ	915,6560000		2,45		2.243,36		2.243,36	1,63%	110.829,94	80,62%
00012869	SINAPI		TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	66,7819653		30,39		2.029,50		2.029,50	1,48%	112.859,44	82,10%
00040873	SINAPI		RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM	Material	M	61,9395000		29,07		1.800,58		1.800,58	1,31%	114.660,02	83,41%
2.56.43	FDE		CUMEEIRA ACO GALV NAT PERFIL TRAP 0,5MM H=100MM	Material	M	15,5400000		110,87		1.722,92		1.722,92	1,25%	116.382,94	84,66%
00040782	SINAPI		CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33 CM	Material	M	40,3830000		40,21		1.623,80		1.623,80	1,18%	118.006,74	85,85%
00013388	SINAPI		SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	Material	KG	4,9236900		311,30		1.532,74		1.532,74	1,12%	119.539,49	86,96%
00037370	SINAPI		ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	299,3638691		5,01		1.499,81		1.499,81	1,09%	121.039,30	88,05%
00012873	SINAPI		IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	46,8061319		30,39		1.422,44		1.422,44	1,03%	122.461,74	89,09%
00001346/S	ORSE		Chapa/painel de madeira compensada plastificada (madeirite plastificado) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 10 mm	Material	m²	20,4927352		55,71		1.141,65		1.141,65	0,83%	123.603,39	89,92%
00001313/S	ORSE		Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	47,1362987		23,60		1.112,35		1.112,35	0,81%	124.715,74	90,73%
81	ORSE		Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	Material	kg	80,2064000		11,50		922,37		922,37	0,67%	125.638,11	91,40%
1569	ORSE		Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	Material	m	107,6219501		8,32		895,41		895,41	0,65%	126.533,53	92,05%
8.03.10	FDE		CAMINHAO BASCULANTE 6M3	Equipamento	H	2,8220640		305,60		862,42		862,42	0,63%	127.395,95	92,68%
00001213	SINAPI		CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	26,3812717		30,39		801,73		801,73	0,58%	128.197,68	93,26%
00004509/S	ORSE		Sarrafo "2,5 x 10" cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	Material	m	95,5157966		6,79		648,55		648,55	0,47%	128.846,23	93,73%
00040863	SINAPI		EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	2,0000000		311,06		622,12		622,12	0,45%	129.468,35	94,18%
00034492/S	ORSE		Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump= 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (ntr 8953)	Material	m³	1,0025800		598,49		600,03		600,03	0,44%	130.068,38	94,62%
00000142	SINAPI		SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	13,7184000		42,07		577,13		577,13	0,42%	130.645,52	95,04%
00037372	SINAPI		EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	299,3638691		1,65		493,95		493,95	0,36%	131.139,47	95,40%
00000511	SINAPI		PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO	Material	L	18,0681440		22,85		412,86		412,86	0,30%	131.552,32	95,70%
00006117	SINAPI		CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	14,5852638		28,15		410,58		410,58	0,30%	131.962,90	96,00%
00006111/S	ORSE		Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	21,8486495		16,84		367,82		367,82	0,27%	132.330,72	96,27%
00037371	SINAPI		TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	299,3638691		1,17		350,26		350,26	0,25%	132.680,98	96,52%
1.01.50	FDE		TELHADISTA	Mão de Obra	H	11,1370000		31,30		348,64		348,64	0,25%	133.029,62	96,77%
1.01.46	FDE		SERVENTE	Mão de Obra	H	12,0945600		25,72		311,02		311,02	0,23%	133.340,64	97,00%
00043499	SINAPI		EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,0000000		291,42		291,42		291,42	0,21%	133.632,06	97,21%
1.01.51	FDE		AJUDANTE DE TELHADISTA	Mão de Obra	H	11,1370000		25,72		286,40		286,40	0,21%	133.918,45	97,42%
00011708/S	ORSE		Ralo fofo semiesferico, 100 mm, para lajes/ calhas	Material	un	10,0000000		28,43		284,30		284,30	0,21%	134.202,75	97,63%
00000242	SINAPI		AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	Mão de Obra	H	10,4386039		27,07		282,57		282,57	0,21%	134.485,33	97,83%
00042528	SINAPI		MANTA ALUMINIZADA NAS DUAS FACES, PARA SUBCOBERTURA, E = "2" MM	Material	m²	20,8824600		11,27		235,35		235,35	0,17%	134.720,67	98,00%
00043491	SINAPI		EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	141,4242840		1,64		231,94		231,94	0,17%	134.952,61	98,17%
00006193/S	ORSE		Tabua nao aparelhada "2,5 x 20" cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regiao - bruta	Material	m	10,7376318		20,91		224,52		224,52	0,16%	135.177,13	98,34%
00043483	SINAPI		EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	106,2838440		1,76		187,06		187,06	0,14%	135.364,19	98,47%
00043498	SINAPI		EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,0000000		173,04		173,04		173,04	0,13%	135.537,23	98,60%
00001781/S	ORSE		Pintor (horista)	Mão de Obra	h	7,0788000		23,60		167,05		167,05	0,12%	135.704,28	98,72%
00004226	SINAPI		GAS DE COZINHA - GLP	Material	KG	16,0004000		10,30		164,80		164,80	0,12%	135.869,09	98,84%
00043130/S	ORSE		Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	Material	kg	5,2635450		30,85		162,38		162,38	0,12%	136.031,47	98,96%
00004253	SINAPI		OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	6,0778153		26,19		159,18		159,18	0,12%	136.190,64	99,07%
158	ORSE		Almoço (Participação do empregador)	Material	un	8,3074034		17,27		143,47		143,47	0,10%	136.334,11	99,18%
1892	ORSE		Primer universal	Material	l	2,5483680		49,21		125,41		125,41	0,09%	136.459,52	99,27%
00003598/S	ORSE		Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	5,0000000		23,60		117,99		117,99	0,09%	136.577,51	99,36%
00043467	SINAPI		FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	141,4242840		0,75		106,07		106,07	0,08%	136.683,58	99,43%
00040568	SINAPI		PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	Material	KG	6,6192000		15,17		100,41		100,41	0,07%	136.783,99	99,51%
10492	ORSE		Cesta Básica	Material	un	0,3672231		234,46		86,10		86,10	0,06%	136.870,09	99,57%
00005069/S	ORSE		Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11)	Material	kg	3,5090300		21,29		74,71		74,71	0,05%	136.944,80	99,62%
00043489	SINAPI		EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	45,6903730		1,53		69,91		69,91	0,05%	137.014,71	99,67%
00043459	SINAPI		FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	106,2838440		0,60		63,77		63,77	0,05%	137.078,48	99,72%
00044535/S	ORSE		Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento	Material	m³	1,0025800		61,52		61,68		61,68	0,04%	137.140,15	99,76%
10761	ORSE		Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	8,3074034		6,17		51,26		51,26	0,04%	137.191,41	99,80%
00043465	SINAPI		FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	45,6903730		1,01		46,15		46,15	0,03%	137.237,56	99,84%
2378	ORSE		Vale transporte	Material	un	5,9640325		5,55		33,10		33,10	0,02%	137.270,66	99,86%
941	ORSE		Fardamento com mangas curta	Material	un	0,1224077		237,69		29,10		29,10	0,02%	137.299,75	99,88%
00042529	SINAPI		FITA ADESIVA ALUMINIZADA, PARA INSTALACAO DE MANTAS DE SUBCOBERTURA, L = "5" CM	Material	M	15,5733600		1,66		25,85		25,85	0,02%	137.325,61	99,90%
00043475	SINAPI		FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,0000000		23,11		23,11		23,11	0,02%	137.348,72	99,92%
2.65.99	FDE		PARAFUSO AUTO-PERF C/ CONJ VEDACAO P/ TELHA DE ACO	Material	UN	25,9000000		0,77		19,94		19,94	0,01%	137.368,66	99,93%
00000968/S	ORSE		Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)	Material	kg	0,8772575		20,90		18,33		18,33	0,01%	137.386,99	99,94%
00040864	SINAPI		SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	2,0000000		9,02		18,04		18,04	0,01%	137.405,03	99,96%
10517	ORSE		Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0326421		370,20		12,08		12,08	0,01%	137.417,12	99,97%
00037373	SINAPI		SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	299,3638691		0,04		11,97		11,97	0,01%	137.429,09	99,97%
00005104	SINAPI		REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	Material	KG	0,1323240		88,71		11,74		11,74	0,01%	137.440,83	99,98%
00005061	SINAPI		PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,6616200		14,80		9,79		9,79	0,01%	137.450,62	99,99%
00004750/S	ORSE		Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,3609288		23,60		8,52		8,52	0,01%	137.459,14	100,00%
00002692/S	ORSE		Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	Material	l	0,7018060		10,42		7,31		7,31	0,01%	137.466,45	100,00%
00043488	SINAPI		EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	5,9653681		1,06		6,32		6,32	0,00%	137.472,78	100,01%
10362	ORSE		Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,3672231		15,47		5,68		5,68	0,00%	137.478,46	100,01%
00012893/S	ORSE		Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0605705		81,44		4,93		4,93	0,00%	137.483,39	100,01%
00000378/S	ORSE		Armador (horista)	Mão de Obra	h	0,1804644		23,60		4,26		4,26	0,00%	137.487,65	100,02%
00036487	SINAPI		GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	Equipamento	UN	0,0006202		5.515,70		3,42		3,42	0,00%	137.491,07	100,02%
10599	ORSE		Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,1468893		22,21		3,26		3,26	0,00%	137.494,33	100,02%
00012992/S	ORSE		Luva raspa de couro, cano curto (punho "7" cm)	Material	par	0,1876918		15,26		2,86		2,86	0,00%	137.497,20	100,02%
00043474	SINAPI		FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,0000000		2,82		2,82		2,82	0,00%	137.500,02	100,03%
10596	ORSE		Protetor auricular	Material	un	0,3672231		6,04		2,22		2,22	0,00%	137.502,23	100,03%
00002705	SINAPI		ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KW/H	1,9512712		0,95		1,85		1,85	0,00%	137.504,09	100,03%
11251	ORSE		Pincel de seda 2"	Material	un	0,0318546		33,19		1,06		1,06	0,00%	137.505,14	100,03%
00002711/S	ORSE		Carrinho de mao, em aco, com capacidade de "45 a 65" l / "100" kg, pneu com camara	Material	un	0,0043697		201,14		0,88		0,88	0,00%	137.506,02	100,03%
00012895/S	ORSE		Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0489631		16,96		0,83		0,83	0,00%	137.506,85	100,03%
11244	ORSE		Martelo com unha	Material	un	0,0094273		60,40		0,57		0,57	0,00%	137.507,42	100,03%
1651	ORSE		Óculos branco proteçãoProtetor auricular	Material	pr	0,0605705		8,26		0,50		0,50	0,00%	137.507,92	100,03%
10583	ORSE		Trincha 3"	Material	un	0,0318546		14,78		0,47		0,47	0,00%	137.508,39	100,03%
00012894/S	ORSE		Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0163210		22,05		0,36		0,36	0,00%	137.508,75	100,03%
11250	ORSE		Rolo lã de carneiro 20cm	Material	un	0,0162812		21,59		0,35		0,35	0,00%	137.509,11	100,03%
10579	ORSE		Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0094273		33,18		0,31		0,31	0,00%	137.509,42	100,03%
11252	ORSE		Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	Material	un	0,0007079		331,94		0,23		0,23	0,00%	137.509,65	100,03%
11255	ORSE		Tarracha para tubos PVC de 1"	Material	un	0,0030000		77,74		0,23		0,23	0,00%	137.509,89	100,03%
10788	ORSE		Pá quadrada	Material	un	0,0043697		45,53		0,20		0,20	0,00%	137.510,09	100,03%

11253	ORSE		Tarracha para tubos PVC de 1/2"	Material	un	0,0055000		35,78		0,20		0,20	0,00%	137.510,28	100,03%
10578	ORSE		Formão grande	Material	un	0,0094273		18,69		0,18		0,18	0,00%	137.510,46	100,03%
10577	ORSE		Serrote 40cm	Material	un	0,0047136		36,89		0,17		0,17	0,00%	137.510,63	100,03%
4728	ORSE		Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0065546		22,92		0,15		0,15	0,00%	137.510,78	100,03%
11256	ORSE		Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	Material	un	0,0020000		74,04		0,15		0,15	0,00%	137.510,93	100,03%
11254	ORSE		Tarracha para tubos PVC de 3/4"	Material	un	0,0035000		33,92		0,12		0,12	0,00%	137.511,05	100,03%
4729	ORSE		Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0021849		46,64		0,10		0,10	0,00%	137.511,15	100,03%
11257	ORSE		Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	Material	un	0,0020000		39,85		0,08		0,08	0,00%	137.511,23	100,03%
00043464	SINAPI		FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	5,9653681		0,01		0,06		0,06	0,00%	137.511,29	100,03%
4725	ORSE		Espátula	Material	un	0,0028315		20,75		0,06		0,06	0,00%	137.511,35	100,03%
4174	ORSE		Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	Material	un	0,0037199		14,80		0,06		0,06	0,00%	137.511,40	100,03%
10592	ORSE		Lima chata 12"	Material	un	0,0005000		46,29		0,02		0,02	0,00%	137.511,43	100,03%
11247	ORSE		Serra mármore	Material	un	0,0000361		404,50		0,01		0,01	0,00%	137.511,44	100,03%
10593	ORSE		Praio simples 30cm	Material	un	0,0005000		24,14		0,01		0,01	0,00%	137.511,45	100,03%
10282	ORSE		Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,0000722		57,01		0,00		0,00	0,00%	137.511,46	100,03%
11245	ORSE		Desempoladeira de madeira 12x22	Material	un	0,0002527		14,31		0,00		0,00	0,00%	137.511,46	100,03%
4722	ORSE		Colher de pedreiro	Material	un	0,0001444		23,19		0,00		0,00	0,00%	137.511,47	100,03%
11265	ORSE		Martelo de borracha com cabo	Material	un	0,0001444		23,13		0,00		0,00	0,00%	137.511,47	100,03%
11246	ORSE		Escala métrica de bambú	Material	Un	0,0002527		12,61		0,00		0,00	0,00%	137.511,47	100,03%
10586	ORSE		Torquesa	Material	un	0,0000361		48,12		0,00		0,00	0,00%	137.511,47	100,03%
10789	ORSE		Nível de bolha de madeira	Material	un	0,0000722		19,00		0,00		0,00	0,00%	137.511,48	100,03%
11243	ORSE		Martelo sem unha	Material	un	0,0000361		34,55		0,00		0,00	0,00%	137.511,48	100,03%
11264	ORSE		Marreta de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,0000722		16,68		0,00		0,00	0,00%	137.511,48	100,03%
10790	ORSE		Prumo de face	Material	un	0,0000361		32,02		0,00		0,00	0,00%	137.511,48	100,03%
10585	ORSE		Arco de serra	Material	un	0,0000361		24,55		0,00		0,00	0,00%	137.511,48	100,03%
11249	ORSE		Serra circular eletrica portatil	Equipamento	un	0,0000000	0,0000000	762,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	137.511,48	100,03%
11248	ORSE		Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	Equipamento	un	0,0000000	0,0000000	303,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	137.511,48	100,03%

Equipamento	R$ 2.067,50
Equipamento para Aquisição Permanente	R$ 0,00
Mão de Obra	R$ 53.207,98
Material	R$ 81.804,74
Serviços	R$ 419,28
Taxas	R$ 11,97
Administração	R$ 0,00
Aluguel	R$ 0,00
Verba	R$ 0,00
Transporte	R$ 0,00
Franquia	R$ 0,00
Outros	R$ 0,00
Total sem BDI	**111.402,69**
Total do BDI	**26.060,84**
Total Geral	**137.463,53**

IGOR ROCHA SOARES:05529327362

Assinado digitalmente por IGOR ROCHA SOARES:05529327362
ND: C=BR, S=PI, L=Parnaiba, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=27134040000182, OU=AC SyngularID Multipla, CN=IGOR ROCHA SOARES:05529327362
Razão: Eu atesto a precisão e a integridade deste documento
Localização:
Data: 2025.02.05 11:16:17-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 2023.1.0

Igor Rocha Soares
Responsável Técnico - CREA 1918095078