



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANA VERDE
Praça Nemésio Monteiro, número 12, bairro Centro
CEP: 37.267-000 - Cana Verde - Estado de Minas Gerais
Fone: (35) 3865-1262

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: Conclusão de Obras de Infraestrutura

Local: Diversas vias - Cana Verde MG.

Município: Cana Verde MG

Valor do orçamento = R\$ 212.409,08

Data: abril de 2025.

BDI: 29,52%

VALORES:

VALOR SEM BDI = R\$ 163.994,69

VALOR COM BDI = R\$ 212.409,08

BANCOS DE REFERÊNCIA:

SINAPI - DESONERADO 02/2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quantidade	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Valor total (sem BDI)	Valor Total (com BDI)	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 1.991,25	R\$ 2.579,09	0,01
1.1	4813	SINAPI-I	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	m²	4,50	R\$ 442,50	R\$ 573,13	R\$ 1.991,25	R\$ 2.579,09	0,01
2			PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO SEXTAVADO					R\$ 127.649,13	R\$ 165.334,34	0,78
2.1	92393	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM	m²	1766,77	R\$ 72,25	R\$ 93,58	R\$ 127.649,13	R\$ 165.334,34	0,78
3			DRENAGEM PLUVIAL					R\$ 34.354,31	R\$ 44.495,66	0,21
3.1	94267	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA.	m	568,78	R\$ 60,40	R\$ 78,23	R\$ 34.354,31	R\$ 44.495,66	0,21
TOTAL =								R\$ 163.994,69	R\$ 212.409,08	100,00%

CANA VERDE, 15 DE ABRIL DE 2025

BRUNO GONÇALVES SILVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 227.797/D-MG