



**MEMÓRIA DE CÁLCULO**

Obra: Conclusão de Obras de Infraestrutura  
Local: Diversas vias - Cana Verde MG.  
Município: Cana Verde MG  
Valor do orçamento = R\$ 212.409,08  
Data: abril de 2025.

**MEMÓRIA DE CÁLCULO**

1			SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1	4813	SINAPI-I	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)
L1 [m]	3,00	largura da placa	
L2 [m]	1,50	altura da placa	
<b>ÁREA [m²]</b>	<b>4,50</b>	<b>área da placa</b>	

2			PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO SEXTAVADO
2.1	92393,00	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM

**ÁREA A SER PAVIMENTADA = 1766,77 m²**

VIDE MATRIZ DE DISTÂNCIAS SUPERFICIAIS E FOLHAS DO PROJETO PARA DEMAIS CONFERÊNCIAS

3			DRENAGEM PLUVIAL
3.1	94267,00	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E 'SARJETA' CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA.

**COMPRIMENTO TOTAL DE SARJETAS [m] = 568,78 m**

VIDE MATRIZ DE DISTÂNCIAS SUPERFICIAIS E FOLHAS DO PROJETO PARA DEMAIS CONFERÊNCIAS

CANA VERDE, 15 DE ABRIL DE 2025.

**BRUNO GONÇALVES SILVEIRA**  
ENG. CIVIL - CREA 227.797 / D