PLANTA DA REDE
ESCALA 1/1.000

ETE DE CANA VERDE

TRECHO JÁ EXECUTADO
L=1.136,70M

TRECHO JÁ EXECUTADO
L=1.136,70M

TRECHO JÁ EXECUTADO
L=1.136,70M

TRECHO JÁ EXECUTADO
COM TERMO ADITIVO 1
L=278,40M

ACESSO SECUNDÁRIO

BR-354

BR 354

RUA DA ESTAÇÃO

TRAVESSA DA ESTAÇÃO

RUA DA LAJE

RUA OSCAR BOTELHO

RUA OSWALDO VITOR LINDOURO

RUA RODRIGO MORAIS NEVES

RUA DARIO BATISTA

RUA HIGINARIO BARBOSA

RUA AENDER ANASTÁSIO DE MORAIS

RUA SEBASTIÃO FIRMINO DOS REIS

RUA HUMBERTO LACAMPO ALMEIDA

RUA CAP. CINCO

CECÍLIO

JOÃO ALIPIO BRÁULIO

POSTO PETROSANTOS

INTERLIGAÇÃO
EM REDE EXISTENTE

VEM DE
REDE EXISTENTE

PV-1
100,42
98,02 2,40

PV-2
99,33
97,98 1,35

PV-3
98,03
97,58 1,35

PV-4
98,53
97,18 1,35

PV-5
98,13
96,78 1,35

PV-6
97,73
96,38 1,35

PV-7
97,33
95,98

T-1 36,00 4,500 0,011

T-2 36,00 4,500 0,011

T-3 36,00 4,500 0,011

T-4 36,00 4,500 0,011

T-5 36,00 4,500 0,011

T-6 36,00 4,500 0,011

CONVENÇÕES – TRECHOS DE REDE
ESCALA 1/2000

PV – Nº
PROF. COLETOR
COTA TERRENO
COTA COLETOR

TRECHO
COMP–DIÂMETRO–DECLIVIDADE
[m] – [mm] – [m/m]

SENTIDO DO FLUXO

LEGENDA – PLANTA DA REDE
ESCALA 1/2000

ITENS EXECUTADOS

REPRENTAÇÃO GRÁFICA	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	PROCESSO
	TUBULAÇÃO DA RED PROJ. – DN 300mm	1.136,70	INICIAL
	TUBULAÇÃO DA RED PROJ. – DN 300mm	278,40	TERMO ADITIVO 1

ITENS A SER EXECUTADOS

REPRENTAÇÃO GRÁFICA	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE
	TUBULAÇÃO DA RED PROJ. – DN 300mm	216,00	METROS

ITENS A SER MANTIDOS

REPRENTAÇÃO GRÁFICA	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE
	POÇO DE VISITA A SER EXECUTDAO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	6	UNIDADES

NOTAS EXPLICATIVAS:

1 – ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL A SER UTILIZADO: TUBO PVC COLETOR ESGOTO COR OCRE LISO JE NBR–7362 D= 300MM X 6M.

2– PARA EXECUÇÃO DA TUBULAÇÃO DE PVC OBSERVAR AS PRESCRICÕES DA NBR 7367 – PROJETO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RÍGIDO PARA SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO;

3– PARA EXECUÇÃO DAS VALAS OBSERVAR AS PRESCRIÇÕES DA NBR 12266 – PROJETO E EXECUÇÃO DE VALAS PARA ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA, ESGOTO OU DRENAGEM URBANA;

AENDER ANASTACIO DE MORAIS 00989342603

Assinado digitalmente por AENDER ANASTACIO DE MORAIS: 00989342603
DN: CN=AENDER ANASTACIO DE MORAIS:00989342603, OU=ICP-Brasil, OU=27595540000155, OU=AC SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil, C=BR
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025-07-03 13:25:11
Foxit Reader Versão: 10.0.1

Documento assinado digitalmente
BRUNO GONÇALVES SILVEIRA
Data: 03/07/2025 09:45:54-0300
Verificar em https://validar.iti.gov.br

APROVAÇÃO

PROJETO	PROPRIETÁRIO/PROPONENTE
BRUNO GONÇALVES SILVEIRA CREA – 207961/D-MG	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANA VERDE CNPJ: 18.244.356/0001-94

Nº SIGDON	DATA	REVISÃO	ANO
131563	JULHO DE 2025	REVISÃO 2–TERMO ADITIVO	2025/2028

ÓRGÃO:
SEMAD – SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO–AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

PROJETO:
PROJETO DE AMPLIAÇÃO DE UM INTERCEPTOR DE ESGOTO SANITÁRIO – TERMO ADITIVO 2 MUNICÍPIO DE CANA VERDE MG;

CONTEÚDO:	ENDEREÇO:	EXTENSÃO DO INTERCEPTOR:	EXTENSÃO DO INTERCEPTOR A SER EXECUTADA NO TAD:	ESCALA:
PLANTA DA REDE PERFIL DO COLETOR DETALHES	BR 354–Km 581 BAIRRO SÃO FRANCISCO CANA VERDE – MG	1.136,70M EXTENSÃO DO INTERCEPTOR JÁ EXECUTADA NO TAC: 278,40M	216,00M	INDICADA

FOLHA: 1–2