



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 37.430-000

01/02

MEMORIAL DISCRITIVO

Obra: Construção de 54 gavetas para sepultamento, no cemitério municipal.

Tipo: Convencional - Alvenaria e estrutura de concreto Armado.

- FUNDAÇÃO:

Primeiramente a área deverá ser regularizada e nivelada com terra, este aterro deverá ser compactado manualmente conforme item ED-51097 da planilha, este aterro deverá ter 1,00metro a mais do que o perímetro do gavetário, a fundação deverá ser do tipo Radier armado, com malha de aço Q-138 com espaçamento mínimo de 04cm entre solo e ferragem, com concreto FCK 20Mpa, com espessura de 15 cm, a calçada frontal deverá ser concretada juntamente com o radier, os pontos de saída de pilares (Arranques), deverá ser ancorado na malha antes da concretagem com no mínimo 0,60cm, os pilares deveram ser armados com as dimensões de 15x15 acabado com 4 Ø de 8,0mm com estribos a cada 15 cm.

- PAREDES:

A alvenaria de divisão deverá ser com blocos cerâmicos de 14cm, assentado com massa de assentamento, chapisco e rebocado internamente e externamente com massa com impermeabilizante.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 37.430-000

02/02

- LAJE:

A Laje deverá ser H08 treliçada com capa de 5cm com concreto impermeabilizado, sarrafeado, na parte superior da última laje deverá receber massa de regularização, afim de garantir a caída adequada para escoamento de água.

- TUBULAÇÃO:

Toda tubulação deverá ser de diâmetro DN 50, internamente deverá ter no mínimo 4 furos com broca de 10 mm e todas as conexões coladas, na parte superior da última laje deverá ser construído uma caixa e a tubulação deverá receber filtro ante odor de carvão ativo, conforme projeto.

- PINTURA:

A pintura deverá ser executada com tinta acrílica de boa qualidade e com seladora, a cor será definida quando chegar o serviço.

Conceição do Rio Verde, 25 de março de 2025.

Maurilio Tadeu Nogueira Martins
CREA-MG 73.517/D