



PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

Praça Manoel Leite Lemos, 115 - Telefax: (0xx35) 3525-1020 - CNPJ 17 894 064/0001-86
CEP 37910-000 - Delfinópolis - Minas Gerais

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS							
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Delfinópolis					FOLHA Nº: 01/01		
OBRA: CALÇAMENTO E SINALIZAÇÃO SERRA GURITA - TRECHO 02					DATA: 13/01/2026		
LOCAL: ZONA RURAL - DELFINÓPOLIS/MG				FORMA DE EXECUÇÃO:			
Região/Mês de Referência: Região Sul - 12/2025 (SINAPI) não desonerado - 10/2025 (SETOP/SEINFRA) não desonerado				() DIRETA		(x) INDIRETA	
						BDI 26,80%	
PRAZO DE EXECUÇÃO: 01 Meses							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
1		BASE					
1.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	235,00	2,48	3,14	737,90
1.2	101767	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS ESTABILIZADOS GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS EM PISTA - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE.	M3	47,00	28,04	35,55	1.670,85
1.3	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	160,00	59,36	75,27	12.043,20
2		PAVIMENTAÇÃO					
2.1	ED-50416	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM	M2	400,90	76,89	97,50	39.087,75
TOTAL GERAL DA OBRA							53.539,70

Rogério Medeiros de Castro
Gestor de Obras - CREA: 175132/D

Pedro Paulo Pinto
Prefeito Municipal