



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS**

Praça Manoel Leite Lemos, 115 - Telefax: (0xx35) 3525-1020 - CNPJ 17 894 064/0001-86  
CEP 37910-000 - Delfinópolis - Minas Gerais

### **MEMORIAL DESCRITIVO**

- **Pavimentação em bloquete sextavado**
- **Nº Proposta: 1092/2024**
- **Local: Zona Rural, Delfinópolis/MG – Trecho 02**
- **Largura da via: 5 metros**
- **Área total a ser pavimentadas: 400,90 metros quadrados**

### **CONSIDERAÇÕES INICIAIS**

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações a seguir. Todos os serviços serão executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo também satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras.

Durante a obra será feita periódica remoção de todo entulho e detritos que venham a se acumular no local, sendo tais detritos levados para o local apropriado de bota fora, demonstrado em mapa anexo ao projeto.

Qualquer dúvida na especificação, caso algum material tenha saído de linha durante a obra, ou ainda caso faça opção pelo uso de algum material equivalente, consultar a Fiscalização de Obras que, se necessário, buscará junto aos departamentos e divisões na rede Física o apoio para essa definição e para maiores esclarecimentos a fim de que a obra mantenha o mesmo padrão de qualidade, em todos os níveis da edificação.

O presente memorial descritivo fixa as diretrizes básicas para a execução do projeto de pavimentação em bloquete sextavado, que será executado de acordo com as especificações técnicas e obedecendo tanto aos desenhos e detalhes dos projetos, como as especificações do caderno de encargos em anexo.



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS**

Praça Manoel Leite Lemos, 115 - Telefax: (0xx35) 3525-1020 - CNPJ 17 894 064/0001-86  
CEP 37910-000 - Delfinópolis - Minas Gerais

### **1. BASE**

#### **1.1 TERRAPLANAGEM, CONFEÇÃO DE BASE**

A contratante (prefeitura municipal) já entregará a via com o nivelamento do greide pronto, dispensando a contratada dos serviços de corte e aterro, cabendo á contratada já iniciar os trabalhos de base.

A terraplanagem, partindo do princípio que a contratada já irá receber o greide conformizado, resta então da parte de terraplanagem apenas a raspagem da superfície com patrol, deixando tal superfície livre de qualquer ondulação.

O material da base (cascalho) deverá ser compactado mecanicamente primeiramente com rolo compactador pé de carneiro e posteriormente com rolo liso, até atingir o proctor normal exigido pela norma e umidade ótima.

Terminados os trabalhos de compactação, deverá ser executado o trabalho de raspagem superficial de possíveis ondulações resultantes da rolagem, com posterior varrição dos excessos.

#### **1.2 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DA BASE OU SUB BASE**

O fornecimento e o transporte do material da base será feito pela Prefeitura.

#### **1.3 MEIO FIO E SARJETA**

Em seqüência ao serviço de compactação do subleito, faz-se necessário à execução dos serviços de drenagem superficial da pista, compreendidos de meio-fio e sarjeta de concreto moldadas in loco apresentando dimensões de 45cm de base (15cm de base da guia + 30cm da base da sarjeta) x 22cm de altura. Apresentando resistência característica mínima de FCK = 11 Mpa, assentados sobre a base compactada rebaixada.

Após o termino do meio fio, os após secagem, deverão receber reaterro na parte externa da via, visando seu escoramento.



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS**

Praça Manoel Leite Lemos, 115 - Telefax: (0xx35) 3525-1020 - CNPJ 17 894 064/0001-86  
CEP 37910-000 - Delfinópolis - Minas Gerais

### **2. PAVIMENTAÇÃO**

Com a base, meio fio e sarjeta já prontos, procede-se a varrição da superfície da base, retirando algum resquício de material solto, logo em seguida, procede-se o colchão de assentamento com espessura de 6cm e posteriormente a execução do pavimento intertravado em bloco sextavado, espessura 8cm, fck 35mpa.

Delfinópolis, 18 de Novembro de 2025

---

Rogério Medeiros de Castro  
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura