



ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas
Superintendência de Coordenação Técnica
Diretoria de Custos

A N E X O II - MODELO							
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS							
PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS					FOLHA Nº: 01/01		
OBRA: REFORMA CAMPO DE FUTEBOL PELADAO					DATA: 14/07/2026		
LOCAL: PRAÇA JOSÉ VICENTE DE ARAÚJO - DELFINÓPOLIS-MG				FORMA DE EXECUÇÃO:			
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: Região Central - JANEIRO/26 (SETOP) - ABRIL/26 (SINAPI)				() DIRETA	(x) INDIRETA		
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 Meses					LDI	26,80%	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL
1		INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA					
1.1	SETOP ED-16660	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50M) - GOVERNO DO ESTADO - (AMPLIAÇÃO E / OU REFORMA ACIMA DE	M2	4,50	268,16	340,03	1.530,14
1.2	SINAPI 104802	REMOÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, DE FORMA MANUAL, SEM REMOÇÃO DA ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	755,00	11,08	14,05	10.607,75
2		ACESSORIOS					
2.1	SETOP ED-50837	ARQUIBANCADA PADRÃO DE CONCRETO SEM SOLO, METRO DE CADA DEGRAU DE 90 X 40 CM, DESEMPENADO A FRESCO E DEGRAUS INTERMEDIÁRIO DE 10 EM 10 M (PARA MEDIÇÕES: MULTIPLICAR A EXTENSÃO PELO NÚMERO DE DEGRAUS) - (PADRÃO SEE)	M	232,00	81,21	102,97	23.889,04
2.2	SETOP RO-00540	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	KG	4.790,40	12,17	15,43	73.915,87
2.3	SINAPI 106464	INSTALAÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADA, PARA ALAMBRADO COM TUBOS DE AÇO, QUADRANGULAR /	M	1.098,80	52,67	66,79	73.388,85
2.4	SETOP ED-50986	PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, DIÂMETRO DE 1.1/2" (38,1MM), ESP. 2MM, COM TELA QUADRICULADA ONDULADA, TRAMA DE 1/2" (12,70MM), FIO 12 (2, 77MM), EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA	M2	14,20	635,62	805,97	11.444,77
3		PINTURA					
3.1	ED-50467	PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA EM REVESTIMENTO CIMENTÍCIO OU CONCRETO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL	M2	112,00	39,07	49,54	5.548,48
3.2	SETOP ED-50495	PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM SUPERFÍCIES METÁLICAS , DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	M2	165,60	36,15	45,84	7.591,10
TOTAL GERAL DA OBRA							207.916,00

AMANDA CASTRO PINTO
TALES:09149098608

Assinado de forma digital por AMANDA CASTRO PINTO TALE\$09149098608
Dados: 2026.08.13 09:10:51 -03'00'

AMANDA CASTRO PINTO TALES - ENGENHEIRA CIVIL

CREA: SP5069775523D MG

PEDRO PAULO
PINTO:70043876668

Assinado de forma digital por PEDRO PAULO PINTO:70043876668
Dados: 2026.08.13 14:57:12 -03'00'

PREFEITO: PEDRO PAULO PINTO