

MEMORIAL DESCRITIVO – ESTACIONAMENTO

1. Serviços Preliminares

- Instalação de placa de obra e dispositivos de segurança.

2. Terraplenagem

- Escavação e/ou aterro para nivelamento da área, garantindo o caimento adequado para drenagem superficial.
- Regularização da superfície para receber as camadas subsequentes.
- Compactação mecânica do solo com rolo compactador, atingindo grau de compactação mínimo de 95% do Proctor Normal.
- Lastro de pedra brita numero 2 e 3, terá espessura de 5cm após a compactação, lançado sobre terreno nivelado.

3. Meio-Fio

- Execução de meio-fio em concreto, com extrusora, base de 13cm e 22cm de altura.
- Assentamento sobre base de concreto magro, garantindo alinhamento e nivelamento.

4. Pavimento em Concreto Usinado

- Aplicação de camada de concreto usinado, $fck \geq 15$ MPa, espessura mínima de 12 cm.
- Lançamento e espalhamento do concreto com vibração mecânica para eliminação de bolhas de ar.
- Acabamento superficial com desempenadeira mecânica, garantindo textura antiderrapante.
- Execução de juntas de retração a cada 3 metros, preenchidas com material selante.
- Cura úmida por no mínimo 7 dias para evitar fissuração precoce.
- Pintura das faixas delimitando os espaçamentos dos veículos, tinta a base de borracha e largura de 5cm
- Tela em aço soldada nervurada, malha 10x10cm, com armadura de retração do piso de concreto.

ROGERIO
MEDEIROS DE
CASTRO:08751
387646



Assinado de forma
digital por ROGERIO
MEDEIROS DE
CASTRO:08751387646
Dados: 2026.07.06
08:06:25 -03'00'

Delfinópolis. 26 de Junho de 2026