

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS**Praça Manoel Leite Lemos, 115 - Telefax: (0xx35) 3525-1020 - CNPJ 17 894 064/0001-86
CEP 37910-000 - Delfinópolis - Minas Gerais

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS							
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Delfinópolis					FOLHA Nº: 01/01		
OBRA: Estacionamento Praça Dr Lafayette Soares (Poli Esportivo)					DATA: 23/06/2026		
LOCAL: Praça Dr. Lafayette Soares, Delfinópolis/MG				FORMA DE EXECUÇÃO:			
Região/Mês de Referência: Região Sul - JANEIRO/2026 (SETOP) não desonerado - 05/2026 (SINAPI) não desonerado				() DIRETA	(x) INDIRETA		
PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 dias					BDI	26,80%	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
1	SETOP	SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	UN	1,00	1.206,72	1.530,12	1.530,12
2		TERRAPLENAGEM - LIMPEZA DE AREA E BASE					
2.1	ED-51110	ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO	M3	113,25	49,73	63,06	7.141,55
2.2	ED-51123	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO	M2	755,00	6,10	7,73	5.836,15
2.3	ED-49813	LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 2 E 3, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APIOAMENTO MANUAL	M3	37,75	215,25	272,94	10.303,49
3		MEIO FIO					
3.1	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	191,00	39,77	50,43	9.632,13
4		PAVIMENTO EM CONCRETO USINADO					
4.1	ED-9321	PISO EM CONCRETO USINADO CONVENCIONAL COM DE FCK 15MPA, COM TELA SOLDADA NERVURADA TIPO Q-138, ACABAMENTO POLIDO EM NÍVEL ZERO, ESP. 12CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO	M2	755,00	158,66	201,18	151.890,90
4.2	ED-50235	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM ISOPOR, ESP. 20 MM, PROFUNDIDADE DE 10-15CM, EXCLUSIVE SELANTE	M	240,00	1,44	1,83	439,20
4.3	ED-50465	PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA EM FAIXAS DE DEMARCAÇÃO DE PISO, COM LARGURA DE 5CM, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MECANIZADA	M	337,50	15,42	19,55	6.598,13
4.4	7156	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M²	755,00	27,64	35,05	26.462,75
TOTAL GERAL DA OBRA							219.834,42

Rogério M. de Castro
Gestor de ObrasROGERIO
MEDEIROS DE
CASTRO:087513
87646Assinado de forma
digital por ROGERIO
MEDEIROS DE
CASTRO:08751387646
Dados: 2026.08.18
15:17:42 -03'00'PEDRO PAULO
PINTO:700438
76668Assinado de forma
digital por PEDRO
PAULO
PINTO:70043876668
Dados: 2026.08.26
15:32:46 -03'00'