



PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

Praça Manoel Leite Lemos, 115 - Telefax: (0xx35) 3525-1020 - CNPJ 17 894 064/0001-86
CEP 37910-000 - Delfinópolis - Minas Gerais

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS							
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Delfinópolis					FOLHA Nº: 01/01		
OBRA: CONSTRUÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA do distrito de Babilônia - Município de Delfinópolis - Rua Joaquim Ribeiro da Silva					DATA: 03/09/2026		
LOCAL: DISTRITO DE BABILÔNIA- DELFINÓPOLIS/MG				FORMA DE EXECUÇÃO:			
Região/Mês de Referência: Belo horizonte/MG - Janeiro/2026 (SETOP/SEINFRA) não desonerado - Abril/2026 (SINAPI) não desonerado				() DIRETA	(x) INDIRETA		
PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 meses					BDI	19,88%	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
PISTA DE CAMINHADA							
1 SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	SINAPI 103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE ALUMÍNIO EM SUPORTE METÁLICO.AF_03/2022	M²	3,00	377,85	452,97	1.358,91
2 BASE							
2.1	SINAPI 100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	952,25	1,56	1,87	1.780,71
2.2	SINAPI 101767	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS EM PISTA - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	76,18	32,42	38,87	2.961,12
2.3	SINAPI 100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M³	38,09	220,60	264,46	10.073,28
3 MEIO FIO							
2.3	SINAPI 105011	EXECUÇÃO DE LINHAS DE REFERÊNCIA EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024	M	761,80	0,67	0,80	609,44
3.1	SINAPI 94268	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	761,80	71,78	86,05	65.552,89
4 PAVIMENTAÇÃO							
4.1	SINAPI 007155	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	761,80	19,36	23,21	17.681,38
4.2	SETOP ED-50235	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM ISOPOR, ESP. 20 MM, PROFUNDIDADE DE 10-15CM, EXCLUSIVE SELANTE	M	248,00	1,44	1,73	429,04
4.3	SETOP ED-49804	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	M3	45,70	684,09	820,09	37.478,11
5 ELETRICA							
5.1	SETOP ED-22216	POSTE DE AÇO GALVANIZADO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ALTURA LIVRE MÍNIMA DE 6M, COM LUMINÁRIA DE LED, POTÊNCIA DE 200W CADA, 2 PÉTALAS, INCLUSIVE FIAÇÃO, SUPORTES, RELÉ E FUNDAÇÃO DE CONCRETO	UN	11,00	1.905,97	2.284,88	25.133,68
5.2	SETOP ED-49169	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, DIMENSÃO (40X40X60)CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA	UN	11,00	383,77	460,06	5.060,66
5.3	SINAPI 90091	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	30,47	6,56	7,86	239,49
5.4	SINAPI 101884	CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	M	1.232,70	13,62	16,33	20.129,99
5.5	SETOP ED-7250	ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 32MM (1.1/4”), REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC, NA COR PRETA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E CONEXÕES	M	410,90	25,04	30,02	12.335,22
TOTAL GERAL DA OBRA							200.823,92

AMANDA CASTRO PINTO
TALES:09149098608

Assinado de forma digital por
AMANDA CASTRO PINTO
TALES:09149098608
Dados: 2026.09.04 09:54:40 -03'00'

AMANDA CASTRO PINTO TALES

CREA: 5069775523

PEDRO PAULO
PINTO:70043876668

Assinado de forma digital por PEDRO PAULO
PINTO:70043876668
Dados: 2026.09.04 12:10:47 -03'00'

PREFEITO: PEDRO PAULO PINTO