

Memorial descritivo e exigências técnicas da obra:

Objeto: Reforma e ampliação do campo de futebol do distrito de Olhos d'água da canastra- município de Delfinópolis/M.G.

Proprietário: Prefeitura Municipal de Delfinópolis/M.G.

Endereço da obra: Rua 02 – Distrito de olhos d'água da canastra- Delfinópolis/M.G.

PRELIMINARES

PISTA DE CAMINHADA

1 – SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1- Placa da obra : $2,00\text{m} \times 1,50\text{m} = 3,00\text{m}^2$.

2 – BASE

2.1- Regularização e compactação = $130 \times 2,5 \times 2 + 80 \times 2,5 \times 2 = 650 + 400 = 1.050,00\text{m}^2$;

2.2- Construção da base e sub-base = $(130,00 \times 2,50 \times 0,20) \times (2) + (80,00 \times 2,50 \times 0,20) \times (2) = 130,00 + 80,00 = 210,00 \text{ m}^3$;

2.3- Lastro de brita = $1.050,00\text{m}^2 \times 0,05 = 52,50\text{m}^3$.

3 – MEIO FIO

3.1- Meio fio e sarjeta = $130 \times 2,0 \times 2 + 80 \times 2 \times 2 = 520 + 320 = 840,00\text{metros lineares}$.

4 – PAVIMENTAÇÃO

4.0 – Piso em Concreto = $(130,00 \times 2) \times (2) + (80,00 \times 2,00) \times (2) = 520 + 320,00 = 840,00 \text{ m}^2$ de concreto aplicado,

Volume: $840,00 \times 0,05 = 42,00\text{m}^3$ de concreto.

5 – LIMPEZA DA OBRA

5.1 – Limpeza da obra = Haverá limpeza geral da obra com retirada de entulhos, varrição e lavagem para retirada de pó.

Delfinópolis, 11 de Fevereiro de 2026