



CROQUIS DE LOCALIZAÇÃO DA USINA DE ASFALTO MAIS PRÓXIMA DO LOCAL

CROQUIS DE LOCALIZAÇÃO DA REFINARIA MAIS PRÓXIMA DO LOCAL

QUADRO DE ÁREAS DAS RUAS A RECEBEREM PAVIMENTAÇÃO	
DENOMINAÇÃO DA RUA	ÁREA / DIMENSÕES
RUA ROSALVO DA CUNHA BASTOS	(374,00m+372,90)/2 x 7,00m = 2.614,15m²
RUA UNDESIMIRA DE ARAUJO GERALDI	66,00m x 7,00m = 462,00m²
RUA ANTONIO GONÇALVES DE SIQUEIRA CESAR	77,14m x 7,00m = 540,00m²
TOTAL	3.616,15m²

QUADRO DE QUANTITATIVOS DE MEIO FIO E SARJETA	
RUA	QUANTIDADE
RUA ROSALVO DA CUNHA BASTOS	374,00m x 1 lado = 374,00m (menos 3 cruzamentos 21,00m) = 351,90m
RUA UNDESIMIRA DE ARAUJO GERALDI	66,00m x 2 lados = 132,00 m
RUA ANTONIO GONÇALVES DE SIQUEIRA CESAR	77,14m x 2 lados = 154,28 m
TOTAL	1.012,18m

PROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

PROPRIETÁRIO - APROVAÇÃO

Prefeitura Municipal de Divisa Nova - Administração 2021/2024 CNPJ: 18.243.279-0001/08

ENDERECO DA OBRA E LOCALIZAÇÃO COORDENADAS

RUA ROSALVO DA CUNHA BASTOS, RUA UNDESIMIRA DE ARAUJO GERALDI, RUA ANTONIO GONÇALVES

PROJETO

LUIZ CARLOS PELEGRIN - ENGº CIVIL - CREA : 32749/D-MG

CONTEUDO	ÁREAS (m²)
PERFIL DA VIA	PAVIMENTAÇÃO
DIMENSÕES DA VIA	
CURVAS DE NÍVEIS	TOTAL 3.616,15m²
LOCALIZAÇÕES	
DETALHAMENTOS	

DATA: 26/10/2023

ESCALA INDICADA

CIDADE: DIVISA NOVA-MG