



PREFEITURA DE ELÓI MENDES - MG
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS

OBRA

CALÇAMENTO COM BLOCOS SEXTAVADOS DE CONCRETO EM MORROS NA ZONA RURAL DE ELÓI MENDES - MG

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO			UND. DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALORES (COM DESONERAÇÃO)			
	FONTE	CÓDIGO	SERVIÇO			PREÇO UNITÁRIO (SEM BDI) (R\$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO (COM BDI) (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
CALÇAMENTO EM BLOQUETES								R\$	867.327,52
1. SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$	30.851,65
1.1	SEINFRA 01/2026	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	UN.	3,00	R\$ 1.187,10	23,90	R\$ 1.470,82	R\$ 4.412,45
1.2	SICRO 01/2026	4011221	BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS NA PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA - 100% PROCTOR MODIFICADO	M³	762,74	R\$ 17,79	23,90	R\$ 22,04	R\$ 16.812,17
1.3	SEINFRA 01/2026	ED-49558	ENSAIO DE COMPACTAÇÃO - AMOSTRAS TRABALHADAS - SOLO	UN.	210,00	R\$ 37,00	23,90	R\$ 45,84	R\$ 9.627,03
2. DRENAGEM PLUVIAL								R\$	20.641,36
2.1	SINAPI 03/2026	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M³	22,75	R\$ 566,58	23,90	R\$ 701,99	R\$ 15.970,33
2.2	SINAPI 03/2026	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ- FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	52,00	R\$ 72,50	23,90	R\$ 89,83	R\$ 4.671,03
3. PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE								R\$	815.834,51
3.1	SEINFRA 01/2026	ED-51107	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL	M³	6,63	R\$ 80,46	23,90	R\$ 99,69	R\$ 660,94
3.2	SINAPI 03/2026	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	1.558,00	R\$ 72,50	23,90	R\$ 89,83	R\$ 139.951,25
3.3	SINAPI 03/2026	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M²	5.084,95	R\$ 104,26	23,90	R\$ 129,18	R\$ 656.864,38
3.4	SINAPI 03/2026	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M²	46,00	R\$ 95,92	23,90	R\$ 118,84	R\$ 5.466,86
3.5	SEINFRA 01/2026	ED-29231	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 2KM E MENOR OU IGUAL A 5KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA	M³ x KM	4.017,15	R\$ 2,59	23,90	R\$ 3,21	R\$ 12.891,07