

**MUNICÍPIO DE LUMINÁRIAS/MG**

Rua Coronel Diniz, 172, Centro, CNPJ 18.244.301/0001-26 - Tel/Fax: [35] 3226-1806

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS							DATA: 15/10/2025		
OBRA: PINTURA PARA PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DA CAPELA DO CARMO (IGREJA VELHA)									
LOCAL: RUA SILVA PINTO, 312, CENTRO							Adotado BDI "OBRAS DE EDIFICAÇÃO" da planilha de preços SEINFRA/REGIÃO SUL 07/2025 SEM DESONERAÇÃO		
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI (SETEMBRO / 2025) / SEINFRA (JULHO/ 2025) - SEM DESONERAÇÃO									
PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 DIAS							ISS: 5,00%		
							BDI = 24,74%		

ITEM	FUNTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUAN.	UNITÁRIO S/ BDI	UNITÁRIO C/ BDI	TOTAL
1			PINTURA					R\$43.090,46
1.1	SEINFRA	ED-50473	EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA (PAREDES EXTERNAS)	M2	41,68	R\$15,92	R\$19,86	R\$827,76
1.2	SEINFRA	ED-48501	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REBOCO OU EMBOÇO, COM ESPESSURA DE ATÉ 55MM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO (PAREDES INTERNAS)	M2	24,94	R\$11,23	R\$14,01	R\$349,41
1.3	SEINFRA	ED-6282	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 25MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO (PAREDES INTERNAS)	M2	24,94	R\$43,90	R\$54,76	R\$1.365,71
1.4	SEINFRA	ED-50505	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	M2	919,98	R\$3,37	R\$4,20	R\$3.863,92
1.5	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS, INTERNAS. AF_03/2024	M2	919,98	R\$5,54	R\$6,91	R\$6.357,06
1.6	SEINFRA	ED-50451	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) (INTERNO E EXTERNO)	M2	919,98	R\$16,34	R\$20,38	R\$18.749,19
1.7	SEINFRA	ED-50452	PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/ CORRIDA (PVA)	M2	298,26	R\$20,52	R\$25,60	R\$7.635,46
1.8	SEINFRA	ED-28533	ANDAIME EM CAVALETE METÁLICO PARA FORRO OU SERVIÇO EM ALTURA INTERNO, COM CHAPA DE COMPENSADO E TÁBUA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE MONTAGEM/DESMONTAGEM E REMANEJAMENTO	M2	560,76	R\$1,66	R\$2,07	R\$1.160,77
1.9	SEINFRA	ED-48329	PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM POSTES OU TUBULAÇÕES, COM DIÂMETRO MENORES QUE 3.1/2" (88,9MM), COM DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO	M	88,20	R\$10,52	R\$13,12	R\$1.157,18
1.10	SINAPI	100761	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	22,32	R\$58,33	R\$72,76	R\$1.624,00
TOTAL								R\$43.090,46

ÉCIO CARVALHO REZENDE Prefeito Municipal				Assessor Técnico: Adalgiane Souza Monteiro CREA MG 204995/D				
---	--	--	--	--	--	--	--	--