ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura
Superintendência de Apoio Técnico e Cooperação
Diretoria de Projetos e Custos

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO ABADE/MG	**DATA:**	**24/06/2026**
OBRA: CALÇAMENTO EM PAVIMENTO INTERTRAVADO		
LOCAL: ESTRADA RURAL DE ACESSO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO ABADE AO RIO DO CERVO – (TRECHO 1) – ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE SÃO BENTO ABADE/MG.	**FORMA DE EXECUÇÃO:**	
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SICOR-SEINFRA/MG REGIÃO SUL - JANEIRO DE 2026 - SEM DESONERAÇÃO (Publicado em: 10/05/2026); DNIT-SICRO/MG - JANEIRO DE 2026 - SEM DESONERAÇÃO.	**( )** **DIRETA** **(x)** **INDIRETA**	
	% ISS MUNICIPAL: 3,00% **BDI: 26,72%**	

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
1.0			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**R$18.945,14**
1.1	SICOR-MG / SEINFRA	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	un	1,00	R$1.206,72	R$1.529,16	R$1.529,16
1.2	SICOR-MG / SEINFRA	ED-50128	BARRACÃO DE OBRA PARA DEPÓSITO E FERRAMENTARIA TIPO-I, ÁREA INTERNA 14,52M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS), PADRÃO DER-MG	un	1,00	R$9.543,67	R$12.093,74	R$12.093,74
1.3	SICOR-MG / SEINFRA	ED-50155	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	mês	4,00	R$1.050,00	R$1.330,56	R$5.322,24
2.0			**TERRAPLENAGEM**					**R$105.784,04**
2.1	SICOR-MG / SEINFRA	ED-50275	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA DE VINTE UM (21) ATÉ CINQUENTA (50) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO	un	49,00	R$76,37	R$96,78	R$4.742,22
2.2	SICRO-DNIT	4011209	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO - 100% PROCTOR INTERMEDIÁRIO	m²	5.978,00	R$1,83	R$2,32	R$13.868,96
2.3	SICRO-DNIT	4011219	BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA - 100% PROCTOR MODIFICADO	m³	1.195,60	R$16,88	R$21,39	R$25.573,88
2.4	-	-	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE BASE	m3	1.195,60	A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL		
2.5	SICRO-DNIT	5915321	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	tkm	70.803,43	R$0,69	R$0,87	R$61.598,98
3.0			**DRENAGEM PLUVIAL**					**R$95.387,68**
3.1	SICOR-MG / SEINFRA	RO-17195	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - TIPO STC-X/Y. LARGURA = 50 CM TIPO 50/15 - AREIA E BRITA COMERCIAIS (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO, CARGA E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) - (CADERNO DE DRENAGEM RT 01.47.D)	m	1.960,00	R$26,42	R$33,48	R$65.620,80
3.2	SICRO-DNIT	2003147	ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 07 B - AREIA E BRITA COMERCIAIS	un	8,00	R$1.156,16	R$1.465,09	R$11.720,72
3.3	SICRO-DNIT	2003393	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 60-30 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	m	24,00	R$360,50	R$456,83	R$10.963,92
3.4	SICRO-DNIT	2003175	DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	un	8,00	R$698,61	R$885,28	R$7.082,24
4.0			**CALÇAMENTO**					**R$778.730,80**
4.1	SICOR-MG / SEINFRA	ED-8916	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO RETANGULAR, ESP. 8CM, COM FCK DE 35MPA, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA, ESP. 6CM, PARA ASSENTAMENTO, COMPACTAÇÃO MECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO	m2	4.998,00	R$112,69	R$142,80	R$713.714,40
4.2	SICRO-DNIT	5915321	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	tkm	59.279,08	R$0,69	R$0,87	R$51.572,80
4.3	SICOR-MG / SEINFRA	ED-51139	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	m	127,50	R$83,21	R$105,44	R$13.443,60
5.0			**SINALIZAÇÃO VIÁRIA**					**R$19.000,36**
5.1	SICOR-MG / SEINFRA	RO-19845	PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA ÚMIDA DE 0,60 MM (INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	m2	392,00	R$26,04	R$33,00	R$12.936,00
5.2	SICRO-DNIT	5213440	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	un	4,00	R$280,53	R$355,49	R$1.421,96
5.3	SICRO-DNIT	5213464	PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	un	2,00	R$280,57	R$355,54	R$711,08
5.4	SICRO-DNIT	5213863	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	un	6,00	R$517,06	R$655,22	R$3.931,32
							TOTAL	**R$1.017.848,02**

Bruno Beneton de Oliveira
Engenheiro Civil - CREA/MG nº 246.992/D

BRUNO BENETON DE OLIVEIRA:10213094606
Assinado de forma digital por BRUNO BENETON DE OLIVEIRA:10213094606
Dados: 2026.06.24 12:21:33 -03'00'

Eneias Machado de Souza
Prefeito Municipal

ENEIAS MACHADO DE SOUZA:07308679608
Assinado de forma digital por ENEIAS MACHADO DE SOUZA:07308679608
Dados: 2026.06.24 11:50:46 -03'00'