

**MUNICÍPIO DE LUMINÁRIAS/MG**

Rua Coronel Diniz, 172, Centro, CNPJ 18.244.301/0001-26 - Tel/Fax: [35] 3226-1806

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS**

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS							DATA: 07/05/2026		
OBRA: PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE CAMPO DO MEIO (RIBEIRÃOZINHO)						FONTE: RECURSO PRÓPRIO			
LOCAL: ESTRADA RURAL PAULO FREITAS, S/N, KM1, ZONA RURAL, RIBEIRÃOZINHO					FORMA		Adotado BDI "OBRAS RODOVIÁRIAS" da planilha de preços SEINFRA/REGIÃO SUL 01/2026 SEM DESONERAÇÃO		ISS: 5,00%
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: PLANILHA DE PREÇOS COPASA (ABRIL /2026) / SEINFRA (JANEIRO/2026) / SINAPI (ABRIL/2026)					( )	DIRETA			
PRAZO DE EXECUÇÃO: 01 MÊS					( X )	INDIR.	BDI = 24,49%		
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUAN.	UNITÁRIO S/ BDI	UNITÁRIO C/ BDI	TOTAL	
<b>1 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								<b>R\$4.637,87</b>	
1.1	COPASA	65001069	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS / BARRACÃO DE OBRAS PARA PERFURAÇÃO DE POÇO	UND.	1,00	R\$850,97	R\$1.059,37	R\$1.059,37	
1.2	COPASA	65001070	MOBILIZAÇÃO E DESLOCAMENTO DAS EQUIPES, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS COM SONDA ROTO-PNEUMÁTICA	KM	108,67	R\$26,45	R\$32,93	R\$3.578,50	
<b>2 PERFURAÇÃO DE POÇO</b>								<b>R\$110.580,94</b>	
2.1.1	COPASA	65001092	PERFURACAO EM ALUVIAO E CAMADAS INCONSISTENTES - DIAMETRO DO FURO = 12"	M	120,00	R\$287,88	R\$358,38	R\$43.005,60	
2.1.3	COPASA	65001093	PERFURACAO EM ROCHA SA - DIAMETRO DO FURO = 6"	M	30,00	R\$232,86	R\$289,89	R\$8.696,70	
2.1.5	SINAPI	7695	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 6", E = *4,855* MM, PESO *19,68*KG/M (NBR 5580)	M	114,00	R\$341,38	R\$424,98	R\$48.447,72	
2.1.6		COTAÇÃO	FILTRO TIPO NOLD 6"	M	6,00	R\$926,67	R\$1.153,61	R\$6.921,66	
2.1.7	COPASA	65001105	PRE-FILTRO COM PEDRA BRITADA	M3	6,00	R\$320,68	R\$399,21	R\$2.395,26	
2.1.8		COTAÇÃO	BENTONITA - AMC GEL PLUS	KG	200,00	R\$4,48	R\$5,57	R\$1.114,00	
<b>TOTAL</b>								<b>R\$115.218,81</b>	
ÉCIO CARVALHO REZENDE Prefeito Municipal						Responsável Técnico: Adalgiane Souza Monteiro CREA-MG: 204995/D			