PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS — **DATA: 20/10/2026**

OBRA: EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO

LOCAL: RUA EDER APARECIDO VILELA, RUA MARIA DE LOURDES DAIA E RUA LUCY PEREIRA DA COSTA - BAIRRO MANOEL GARCIA DE FIGUEIREDO

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA / REGIÃO SUL (JULHO /2026) - SINAPI (SETEMBRO / 2026)- SEM DESONERAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 45 DIAS

Adotado BDI "OBRAS RODOVIÁRIAS - RECUPERAÇÃO FUNCIONAL" da planilha de preços SEINFRA/REGIÃO SUL 04/2026 SEM DESONERAÇÃO

BDI = 26,88%

ISS: 5,00%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUAN.	UNITÁRIO S/ BDI	UNITÁRIO C/ BDI	TOTAL
1			**INSTALAÇÃO DA OBRA**					**R$8.184,32**
1.1			**PLACA DE OBRA**					
1.1.1	SEINFRA	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	unid	1	R$ 1.219,68	R$1.547,53	R$1.547,53
1.1.2	SEINFRA	ED-16349	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 2, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA COM SANITÁRIO CONTENDO UM (1) VASO SANITÁRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROSLARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	mês	1,5	R$ 1.753,60	R$2.224,97	R$3.337,46
1.1.3	SEINFRA	ED-16357	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 2 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16349)	un.	1	R$ 732,16	R$928,96	R$928,96
1.1.4	SEINFRA	ED-50137	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER	un.	1	R$ 1.868,20	R$2.370,37	R$2.370,37
2			**RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE BLOCOS SEXTAVADOS (BLOQUETES)**					**R$290.286,12**
2.1.2	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	96,52	R$ 2.151,95	R$2.730,39	R$263.537,24
2.1.3	SINAPI	100986	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	96,52	R$ 9,84	R$12,48	R$1.204,57
2.1.4	SEINFRA	ED-29235	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIORES QUE 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA	M3XKM	7.750,56	R$ 1,75	R$2,22	R$17.206,24
2.1.6	SINAPI	102333	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA (PINTURA DE LIGAÇÃO) PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	77,51	R$ 0,77	R$0,98	R$75,96
2.1.7	COMPOSIÇÃO		PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	M2	1.930,40	R$ 3,37	R$4,28	R$8.262,11
								R$298.470,44

ÉCIO CARVALHO REZENDE
Prefeito Municipal

Geraldo Galdino do Carmo
Secretário de Desenvolvimento Urbano

Assessor Técnico: Mariane da Silva Vilela
CREA-MG: 401547

gov.br
Documento assinado digitalmente
MARIANE DA SILVA VILELA
Data: 11/11/2026 11:39:05-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS

OBRA: EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO

LOCAL: RUA EDER APARECIDO VILELA, RUA MARIA DE LOURDES DAIA E RUA LUCY PEREIRA DA COSTA - BAIRRO MANOEL GARCIA DE FIGUEIREDO

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA / REGIÃO SUL (JULHO /2026) - SINAPI (SETEMBRO / 2026)- SEM DESONERAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 45 DIAS

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	ÍNDICE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2			**RECAPEAMENTO ASFÁLTICO**				
2.2.4	SINAPI		PINTURA DE LIGAÇÃO	M2			
2.2.4.1	SINAPI	83362	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,0010	R$ 286,57	R$ 0,29
2.2.4.2	SINAPI	89028	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,0010	R$ 192,32	R$ 0,19
2.2.4.3	SINAPI	96155	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017	CHI	0,0020	R$ 66,66	R$ 0,13
2.2.4.4	SINAPI	96157	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017	CHP	0,0010	R$ 160,97	R$ 0,16
2.2.4.5	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0200	R$ 65,47	R$ 1,31
2.2.4.6	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0500	R$ 24,88	R$ 1,24
2.2.4.7	SINAPI - I	517	EMULSÃO ASFÁLTICA ANIÔNICA	L	0,0050	R$ 8,96	R$ 0,04
			TOTAL				**R$ 3,37**

ÉCIO CARVALHO REZENDE Prefeito Municipal	Geraldo Galdino do Carmo Secretário de Desenvolvimento Urbano	Assessor Técnico: Mariane da Silva Vilela CREA-MG: 401547