

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

EMPRESA: SILAS HENRIQUE VIANA ME

ENDEREÇO: RUA JOAO OLIMPIO DOMINGUES, 316, CENTRO

CIDADE : TURVOLANDIA-MG:

TEL.: 35997638359

CNPJ: 37862300000190

INSC. EST.: 0037923670021

DESCRIPTIVO DOS ITENS DA AQUISIÇÃO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1		FECHAMENTO DO MURO				
1.1	cotação	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAL PARA FECHAMENTO SOBRE O MURO DO CORREDOR DA COZINHA DO HOSPITAL COM ACM COM 1,00 METRO DE ALTURA (Fechamento de muro medindo 33,50x1,00 metros com quadro metálico e ACM, sendo composta por: estrutura chumbada com concreto sobre o muro existente, com quadro de metalon 30x20 com comprimento máx. de 1,70m para fixação de ACM de 4mm)	m ²	33,50	R\$550,00	18.425,00
SUBTOTAL						R\$18.425,00

TOLDO DE POLICARBONATO					
2	cotação	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOLDO DE POLICARBONATO (Toldo medindo 1,54x1,80 em policarbonato fixado com metalon 50x30mm e policarbonato de 6mm)	m²	2,77	R\$550,00
2.1					R\$1.523,50
				SUBTOTAL	R\$1.523,50
COBERTURA DOS CORREDORES COM ESTRUTURA METÁLICA					
3		FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO, PARA COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA ONDULADA, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (Cobertura de 12,40x5,00 metros sendo composta por: 5 unidades de meia tesoura comprimento 5,0 m feita de material viga de 3" enrijecida e cantoneiras de 3/4x1/8, com terças material viga de 3" enrijecida e telhas metálicas galvanizadas)	m²	62,00	R\$395,00
3.1	cotação				R\$24.490,00
3.2	cotação	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO, PARA COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA ONDULADA, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (Cobertura de 20,50x3,00 metros sendo composta por: 8 unidades de meia tesoura comprimento 3,0 m feita de material viga de 3" enrijecida e cantoneiras de 3/4x1/8, com terças material viga de 3" enrijecida m e telhas metálicas galvanizadas)	m²	61,50	R\$395,00
					R\$24.292,00
3.3	cotação	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO, PARA COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA ONDULADA, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (Cobertura de 8,00x1,40 metros com material em viga U de 3" (três polegadas) com telha metálica galvanizada e viga U de 3" (três polegadas) enrijecida para apoio da estrutura.)	m²	11,20	R\$395,00
					R\$4.424,00

3.4	cotação	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO, PARA COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA ONDULADA, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (Cobertura de 3,40x2,00 metros com material em viga U de 3" (três polegadas) com telha metálica galvanizada.)	m ²	6,80	R\$405,00	R\$2.754,00
3.5	cotação	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO, PARA COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA ONDULADA, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (Cobertura de 7,00x1,00 metros com material em viga U de 3" (três polegadas) com telha metálica galvanizada.)	m ²	7,00	R\$405,00	R\$2.835,00
3.6	cotação	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO, PARA COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA ONDULADA, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (Cobertura de 21,00x1,35 metros com material em viga U de 3" (três polegadas) com telha metálica galvanizada. Estrutura vazada permitindo entrada de ventilação e luz natural, percorrendo toda medida do corredor (21,00x1,35) contendo pilares 80x80 chumbados com concreto com espaçamentos de 1,75m)	m ²	28,35	R\$310,00	R\$8.788,50
SUBTOTAL						R\$67.583,50

VALOR TOTAL: R\$87.532,00(Oitenta e sete mil e quinhentos e trinta e dois reais)

Turvolândia-MG, 22 de Abril de 2026.


Representante Legal da Empresa

