

ANEXO I

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG						FOLHA Nº: 01/01	
OBRA: COBERTURA E FECHAMENTO COM ALAMBRADO DA QUADRA NO BAIRRO SÃO BERNARDO						DATA: 30/01/2025	
LOCAL DA OBRA: Quadra Municipal (22°05'03.01"S / 45°24'36.51"O), Estrada Municipal do São Bernardo, Bairro do São Bernardo, NATERCIA-MG.				FORMA DE EXECUÇÃO:			
REFERÊNCIA: SEINFRA-MG DE OUTUBRO DE 2024 com desoneração				() DIRETA		(X) INDIRETA	
PRAZO DE EXECUÇÃO: 01 MÊS						BDI	28,67%
ITEM	CÓDIGO SEINFRA-MG	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	ED-28429	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (6X3)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	UND	1,00	4.806,54	6.184,58	6.184,58
SUBTOTAL							6.184,58
2		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA					
2.1	ED-50391	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO OBRA DISTANTE DE CENTRO URBANO COM ACIMA DE 3.000.000,01	%	1,00	464.172,19	4.641,72	4.641,72
SUBTOTAL							4.641,72
3		FUNDAÇÃO					
3.1	ED-50274	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA PARA ATÉ VINTE (20) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO	und	56,00	73,85	95,02	5.321,12
3.2	ED-51107	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL	m3	9,80	63,20	81,32	796,94
3.3	ED-29801	PERFURAÇÃO MANUAL DE ESTACA TIPO BROCA A TRADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO	m3	10,55	205,97	265,02	2.795,96
3.4	ED-49786	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) BROCAS.	m3	10,55	711,49	915,47	9.658,21
3.5	ED-29551	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 10MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR	KG	691,04	11,25	14,48	10.006,26

ANEXO I

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG						FOLHA Nº: 01/01			
OBRA: COBERTURA E FECHAMENTO COM ALAMBRADO DA QUADRA NO BAIRRO SÃO BERNARDO						DATA: 30/01/2025			
LOCAL DA OBRA: Quadra Municipal (22°05'03.01"S / 45°24'36.51"O), Estrada Municipal do São Bernardo, Bairro do São Bernardo, NATERCIA-MG.						FORMA DE EXECUÇÃO:			
REFERÊNCIA: SEINFRA-MG DE OUTUBRO DE 2024 com desoneração						() DIRETA		(X) INDIRETA	
PRAZO DE EXECUÇÃO: 01 MÊS								BDI	28,67%
ITEM	CÓDIGO SEINFRA-MG	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL		
3.6	ED-29547	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO 4,2MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR	KG	91,56	11,83	15,22	1.393,54		
3.7	ED-50859	BLOCO ARMADO EM CONCRETO 20 MPa, INCLUSIVE LASTRO 5 CM EM CONCRETO MAGRO 9 MPa, FÔRMAS LATERAIS E DESFORMA	m3	5,38	3.902,27	5.021,05	27.013,25		
						SUBTOTAL		56.985,28	
4		ESTRURA E COBERTURA DA QUADRA							
4.1	ED-13852	COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA ONDULADA, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	767,36	119,60	153,89	118.089,03		
4.2	ED-20572	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO PARA TELHADO EM ARCO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM AÇO PATINÁVEL, COBERTURA EM ARCO PADRÃO DA QUADRA ESCOLAR, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE PILAR METÁLICO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM	M²	588,90	219,47	282,39	166.299,47		
4.3	ED-13852	COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA ONDULADA, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (FECHAMENTO LATERAL)	M²	205,70	119,60	153,89	31.655,17		
						SUBTOTAL		316.043,67	
5		ALAMBRADO PARA FECHAMENTO							
5.1	ED-9100	ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO DIÂMETRO DE 50MM (2")	M²	274,80	141,09	181,54	49.887,19		

ANEXO I

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG						FOLHA Nº: 01/01	
OBRA: COBERTURA E FECHAMENTO COM ALAMBRADO DA QUADRA NO BAIRRO SÃO BERNARDO						DATA: 30/01/2025	
LOCAL DA OBRA: Quadra Municipal (22°05'03.01"S / 45°24'36.51"O), Estrada Municipal do São Bernardo, Bairro do São Bernardo, NATERCIA-MG.						FORMA DE EXECUÇÃO:	
REFERÊNCIA: SEINFRA-MG DE OUTUBRO DE 2024 com desoneração						() DIRETA	(X) INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 01 MÊS						BDI	28,67%
ITEM	CÓDIGO SEINFRA-MG	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL
5.2	ED-50986	PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, DIÂMETRO DE 1.1/2" (38,1MM), ESP. 2MM, COM TELA QUADRICULADA ONDULADA, TRAMA DE 1/2" (12,70MM), FIO 12 (2,77MM), EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA	M²	10,00	539,83	694,60	6.946,00
						SUBTOTAL	56.833,19
6		PASSEIO DE ACESSO A QUADRA					
6.1	ED-50702	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ CINQUENTA (50) METROS	M2	300,55	0,49	0,63	189,35
6.2	ED-51144	PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA	M2	300,55	72,24	92,95	27.936,12
						SUBTOTAL	28.125,47
						TOTAL GERAL DA OBRA	468.813,91

Dariam Jonnis José da Silva - CREA/ MG : 174.603/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA
 Prefeito Gabriel Tiago de Vilas Boas