ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVÃO
CNPJ: 18.404.772/0001-54

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

META 1: Reconstrução de ponte que permite acesso do Distrito de Limeira à Pavão MG, com dimensões (4,00 x 9,00))m	**FORMA DE EXECUÇÃO:** ( ) DIRETA (x) INDIRETA
ENDEREÇO: Córrego do Lambuza - Limeira - Pavão/MG	
FONTE DE RECURSO FINANCEIRO: Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (SEDEC)	**BDI: 27,46%**
REFERÊNCIA DE PREÇOS: SICRO 10/2024 e SINAPI 11/2024	**DATA: 13/02/2025**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL
1		**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**44.211,42**
1.1	SINAPI/103689	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira	m2	4,50	432,50	551,26	2.480,67
1.2	SINAPI 93565	Administração local: Engenheiro civil Sinapi/93565	mês	1,00	20.794,34	26.504,47	26.504,47
1.3	SINAPI 93572	Administração local: Encarregado geral Sinapi/93572	mês	1,00	9.723,30	12.939,32	12.939,32
1.4	SINAPI/99059	Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00 m - 2 utilizações	m	26,00	69,01	87,96	2.286,96
2		**MOVIMENTO DE TERRA**					**2.239,18**
2.1	SICRO/4805757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m3	13,77	6,53	8,32	114,56
2.2	SICRO/4815671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m3	102,54	16,26	20,72	2.124,62
3		**FUNDAÇÃO/ESTRUTURA**					**53.095,58**
3.1	SICRO/0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	959,59	11,85	15,10	14.489,58
3.2	SICRO/0407820	Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação	kg	36,76	12,91	16,45	604,70
3.3	SICRO/1207701	Concreto f_{ck} = 25 MPa para projeção via seca - confecção em betoneira - areia e brita comerciais	m3	24,88	624,47	795,95	19.803,23
3.4	SICRO/3107995	Formas de compensado resinado 10 mm - uso geral utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada	m2	120,00	118,98	151,65	18.198,00
4		**ESTRUTURA DE MADEIRA TRATADA**					**6.187,20**
4.1	SINAPI/2731	Poste roliço de madeira tratada, D = 20 a 25 cm, H = 12,00 m, em eucalipto ou equivalente	m	60,00	80,91	103,12	6.187,20
5		**TABULEIRO DE MADEIRA**					**43.090,61**
5.1	SINAPI/14580	Pranchão não aparelhado 8 x 30 cm, em maçaranduba, angelim ou equivalente da região - Bruta	m	132,00	123,62	151,08	19.942,56
5.2	SINAPI/4465	Prancha não aparelhada 6 x 25 cm, em maçaranduba, angelim ou equivalente da região - Bruta	m	80,00	59,55	87,01	6.960,80
5.3	SINAPI/40568	Prego de aço polido com cabeça 22 x 48 (4 1/4 x 5)	kg	35,00	18,38	23,43	820,05
5.4	SINAPI/88262	Carpinteiro de formas com encargos complementares	h	240,00	27,77	35,39	8.493,60
5.5	SINAPI/88239	Ajudante de carpinteiro com encargos complementares	h	240,00	22,47	28,64	6.873,60
		TOTAL GERAL					**148.823,99**

Documento assinado digitalmente
gov.br
IZABELA LIAO RAMOS
Data: 13/02/2025 15:39:01-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Izabela Lião Ramos Brito
Engenheira Civil
CREA-MG 375422