



**CISMEM**  
CONSÓRCIO DE PROJETOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVÃO						DATA: FEVEREIRO/2026	
OBRA: CONSTRUÇÃO ARQUIBANCADA CAMPO MUNICIPAL							
LOCAL: CAMPO DE FUTEBOL				PLANILHA BDI COM DESONERAÇÃO			
REFERÊNCIAS: SEINFRA-MG REGIÃO JEQUITINHONHA E MUCURI -OUTUBRO/2025, SINAPI DEZEMBRO/2025				FORMA DE EXECUÇÃO:			
PRAZO DE EXECUÇÃO: 5 MESES				( ) DIRETA		( x ) INDIRETA	
						BDI 27,35%	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
<b>1.0</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>10.146,63</b>
1.1	SINAPI-99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	65,20	72,48	92,30	6.017,96
1.2	SINAPI-103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	500,31	637,14	4.128,67
<b>2.0</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>					<b>36.542,30</b>
2.1	COMPOSIÇÃO	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	5,00	5.738,88	7.308,46	36.542,30
<b>3.0</b>		<b>MOVIMENTO DE TERRA, DEMOLIÇÃO</b>					<b>3.105,75</b>
3.1	SINAPI-96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M3	24,60	99,14	126,25	3.105,75
<b>4.0</b>		<b>ESTRUTURA ARQUIBANCADA/FECHAMENTO</b>					<b>158.989,68</b>
4.1	SINAPI-94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	30,74	566,65	721,63	22.182,91
4.2	SINAPI-104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	2.055,15	12,59	16,03	32.944,05
4.3	SINAPI-104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	474,15	16,97	21,61	10.246,38
4.4	SINAPI-96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	175,90	69,12	88,02	15.482,72
4.5	ED-48214	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)	M2	126,87	272,40	346,90	44.011,20
4.6	SINAPI-98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	137,00	40,52	51,60	7.069,20
4.7	SINAPI-94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	113,40	100,93	128,53	14.575,30
4.8	SINAPI-87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	175,32	7,48	9,53	1.670,80
4.9	SINAPI-104958	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	175,32	25,51	32,49	5.696,15
4.10	SINAPI-103370	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	39,78	90,86	115,71	4.602,94



**CISMEM**  
CONSÓRCIO DE PROJETOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVÃO						DATA: FEVEREIRO/2026	
OBRA: CONSTRUÇÃO ARQUIBANCADA CAMPO MUNICIPAL							
LOCAL: CAMPO DE FUTEBOL				PLANILHA BDI COM DESONERAÇÃO			
REFERÊNCIAS: SEINFRA-MG REGIÃO JEQUITINHONHA E MUCURI -OUTUBRO/2025, SINAPI DEZEMBRO/2025				FORMA DE EXECUÇÃO:			
PRAZO DE EXECUÇÃO: 5 MESES				( ) DIRETA		( x ) INDIRETA	
						BDI 27,35%	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
4.11	SINAPI-97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M3	113,40	3,52	4,48	508,03
4.12		FORNECIMENTO DE TERRA PARA COMPACTAÇÃO PELO MUNICÍPIO			FORNECIDA PELO MUNICÍPIO		
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>208.784,36</b>

JANE CARLA PEREIRA  
DA  
ROCHA:69629064634

Assinado de forma digital por  
JANE CARLA PEREIRA DA  
ROCHA:69629064634  
Dados: 2026.02.02 16:58:56 -03'00'

PREFEITA MUNICIPAL DE PAVÃO

CHRYSTIAN  
SILVA  
ANDRADE:1082  
6014623

Assinado digitalmente por CHRYSTIAN  
SILVA ANDRADE:10826014623  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-  
CPF A3, OU=(SEM BRANCO), OU=  
45191144000100, OU=presencial, CN=  
CHRYSTIAN SILVA ANDRADE:10826014623  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2026.02.02 07:39:48-03'00'  
Fonte: PFP, Versão: Versão: 2.0

ENGENHEIRO CIVIL  
CREA: BA-50815/D MG