



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO VERMELHO
RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA DA RUA LUCIANA CUNHA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS							
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Ribeirão Vermelho						FOLHA Nº: 1	
OBRA: RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA DA RUA LUCIANA CUNHA						DATA: 15/04/2026	
LOCAL: Rua Luciana Cunha				FORMA DE EXECUÇÃO:			
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI / JANEIRO de 2026, SETOP ABRIL 2025				() DIRETA		(X) INDIRETA	
PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 DIAS						BDI 22,00%	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 200.841,07
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	R\$ 506,75	R\$ 618,24	R\$ 2.782,06
1.2	97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	2.900,00	R\$ 24,63	R\$ 30,05	R\$ 87.140,94
1.3	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	11.745,00	R\$ 2,19	R\$ 2,67	R\$ 31.380,29
1.4	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	2.900,00	R\$ 1,49	R\$ 1,82	R\$ 5.271,62
1.5	RO-00336	Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura na pista de solo bica corrida (30% - 70%), com material de jazida e bica corrida produzida - Compactado na energia modificada (Execução, incluindo escavação e carga do material de jazida, fornecimento e carga da bica corrida, exclui o transporte)	M3	870,00	R\$ 69,97	R\$ 85,36	R\$ 74.266,16
2		RECAPEAMENTO					R\$ 391.098,24
1.1	102470	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	2.700,00	R\$ 9,00	R\$ 10,98	R\$ 29.646,00
1.2	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025	M3	81,00	R\$ 1.689,21	R\$ 2.060,84	R\$ 166.927,73
1.3	RO-00389	Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso)	M2	2.764,00	R\$ 2,00	R\$ 2,44	R\$ 6.744,16
1.4	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	61,80	R\$ 1.952,13	R\$ 2.381,60	R\$ 147.182,79
1.5	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.284,00	R\$ 2,19	R\$ 2,67	R\$ 11.445,99
1.6	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.250,93	R\$ 0,89	R\$ 1,09	R\$ 1.358,26
1.7	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	645,00	R\$ 35,32	R\$ 43,09	R\$ 27.793,31
3		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					R\$ 14.039,71
3.1	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	64,00	R\$ 35,09	R\$ 42,81	R\$ 2.739,83
3.2	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	1.290,00	R\$ 7,18	R\$ 8,76	R\$ 11.299,88
TOTAL GERAL DA OBRA							R\$ 605.979,02

Hélio Victor Oliveira Martins - Engenheiro Civil
CREA-MG 208019/D