



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO VERMELHO
OPERAÇÃO TAPA BURACOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA OPERAÇÃO TAPA BURACOS							
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Ribeirão Vermelho					FOLHA Nº: 1		
OBRA: OPERAÇÃO TAPA BURACOS					DATA: 22/04/2026		
LOCAL: Perímetro Urbano de Ribeirão Vermelho.				FORMA DE EXECUÇÃO:			
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI / JANEIRO de 2025				() DIRETA		(x) INDIRETA	
PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 meses						BDI 21,35%	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL
1.1	98519	REVLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024	M2	30000	R\$ 4,29	R\$ 5,21	R\$ 156.300,00
1.2	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	30000	R\$ 2,95	R\$ 3,58	R\$ 107.400,00
1.3	100564	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	2250	R\$ 134,57	R\$ 163,30	R\$ 367.425,00
1.4	101126	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	M3	900	R\$ 13,61	R\$ 16,52	R\$ 14.868,00
1.5	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DA BRITA)	m3xkm	20250	R\$ 2,23	R\$ 2,71	R\$ 54.877,50
1.6	cotação	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	M2	2250	R\$ 10,86	R\$ 13,18	R\$ 29.655,00
1.7	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA)	m3xkm	22500	R\$ 2,23	R\$ 2,71	R\$ 60.975,00
1.8	104375	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	30000	R\$ 2,84	R\$ 3,45	R\$ 103.500,00
1.9	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	12000	R\$ 7,30	R\$ 8,86	R\$ 106.320,00
1.10	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	6000	R\$ 36,04	R\$ 43,73	R\$ 262.380,00
1.11	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	1500	R\$ 1.689,21	R\$ 2.049,86	R\$ 3.074.790,00
TOTAL GERAL DA OBRA							R\$ 4.338.490,50

Hélio Victor Oliveira Martins - Engenheiro Civil
CREA-MG 208019/D