RG CONSTRUÇÕES E IMÓVEIS LTDA

CNPJ: 40.892.550/0001/87

Proprietário: Prefeitura Municipal de São Roque de Minas/MG.
Obra: Infraestrutura viária - Pavimentação de vias Urbanas
Local: Av. Henrique Abílio de Faria
Responsável Técnico: Rômulo Gaspar da Costa
Nº CREA-MG: 160.658/D

Data: 30/08/2026

TRECHO

ITEM	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO (m)	MEIO-FIO E SARJETA (m)	LARGURA SUB-LEITO (m)	LARGURA PAVIMENTO (m)	ÁREA SUB-LEITO (m²)	ÁREA DO PAVIMENTO (m²)
1.1	Pista Dupla Av. Henrique Abílio - Est. 0 até Est. 9 + 10,00m	190,00	760,00	13,00	11,80	2.470,00	2.242,00
	TOTAIS GERAIS	**190,00**	**760,00**			**2.470,00**	**2.242,00**

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	COMPR. (m)	LARG. (m)	ÁREA (m²)	ESP. (m)	VOLUME (m³)	DENSIDA-DE (l/m²)	EMPOLA-MENTO	VOLUME MAT. (m³)	PESO ESPCIF. (ton/m³)	PESO (ton)	DMT (km)	MOM. TRANSP.
3	**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA / TERRAPLENAGEM**												
3.1	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO - 100% PROCTOR INTERMEDIÁRIO			**2.470,00**									
3.2	SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA - 100% PROCTOR INTERMEDIÁRIO			2.470,00	0,200	**494,00**							
3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 EM RODOVIA DE LEITO NATURAL - JAZIDA			2.470,00	0,200	494,00				2,10	1.037,40	20,00	**20.748,00**
3.4	BASE OU SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA NA PISTA DE SOLO BRITA (70% - 30%), COM MATERIAL DE JAZIDA E BRITA PRODUZIDA - 100% PROCTOR MODIFICADA			2.470,00	0,200	**494,00**							
3.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 EM RODOVIA DE LEITO NATURAL - JAZIDA			2.470,00	0,140	345,80				2,10	726,18	20,00	**14.523,60**
3.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA - BRITA			2.470,00	0,060	148,20				2,10	311,22	126,00	**39.213,70**
4	**PAVIMENTAÇÃO**												
4.1	IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA (EXECUÇÃO, EXCLUI FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ A OBRA)			**2.242,00**									
4.2	EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI			2.242,00			1,00			1,20	**2,70**		
4.3	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA			2.242,00			1,00			1,20	2,70	146,00	**394,20**
4.4	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C			**2.242,00**									
4.5	EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA			2.242,00	0,040	**89,70**							
4.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA - MASSA			2.242,00	0,040	89,70				2,40	215,28	146,00	**31.430,88**

ROMULO GASPAR DA COSTA:09574317676

Assinado digitalmente por ROMULO GASPAR DA COSTA:09574317676
Data: 2026.09.30 14:40:07-03'00'

Rua dos Garimpeiros, nº 1 – Vargem Bonita/MG – CEP: 37.922-000
Fone: (37) 9.9934-4672 - Email: romulogcosta@yahoo.com.br