Proprietário: Prefeitura Municipal de São Roque de Minas/MG.
Obra: Infraestrutura viária - Pavimentação de vias Urbanas
Local: Av. Henrique Abílio de Faria - TRECHO 02
Responsável Técnico: Rômulo Gaspar da Costa
Nº CREA-MG: 160.658/D
BDI 1: 23,41%
Data: 30/08/2026

	Planilha Referência	Data Base
REFERÊNCIAS DE PREÇOS:	SICOR MG	abr/26
	SINAPI	jul/26
	SICRO	abr/26
	SUDECAP	abr/26

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Fonte	Código	Descrição	Unid.	BDI REF.	Quantidade Prevista	Preço (R$) Sem BDI		Preço (R$) Com BDI	
							Unitário	Total	Unitário	Total
1			**INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA**					**13.856,36**		**17.100,62**
1.1	SICOR MG	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	UN	BDI 1	1,00	1.197,99	1.197,99	1.478,48	1.478,48
1.2	SICOR MG	ED-50128	BARRACÃO DE OBRA PARA DEPÓSITO E FERRAMENTARIA TIPO-I, ÁREA INTERNA 14,52M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS), PADRÃO DER-MG	UN	BDI 1	1,00	9.718,37	9.718,37	11.993,79	11.993,79
1.3	SICOR MG	ED-50155	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	MÊS	BDI 1	3,00	980,00	2.940,00	1.209,45	3.628,35
2			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**					**22.813,20**		**28.154,58**
2.1	COMPOSIÇÃO	CPU-001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	BDI 1	3,00	7.604,40	22.813,20	9.384,86	28.154,58
3			**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA / TERRAPLENAGEM**					**122.548,94**		**151.065,65**
3.1	SICRO	4011209	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO - 100% PROCTOR INTERMEDIÁRIO	M2	BDI 1	2.987,00	1,90	5.675,30	2,34	6.989,58
3.2	SICRO	4011227	SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA - 100% PROCTOR INTERMEDIÁRIO	M3	BDI 1	570,00	16,41	9.353,70	20,25	11.542,50
3.3	SICRO	5915319	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 EM RODOVIA DE LEITO NATURAL - JAZIDA	TXKM	BDI 1	23.940,00	1,04	24.897,60	1,28	30.643,20
3.4	SICRO	4011321	BASE OU SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA NA PISTA DE SOLO BRITA (70% - 30%), COM MATERIAL DE JAZIDA E BRITA PRODUZIDA - 100% PROCTOR MODIFICADA	M3	BDI 1	597,40	46,61	27.844,81	57,52	34.362,45
3.5	SICRO	5915319	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 EM RODOVIA DE LEITO NATURAL - JAZIDA	TXKM	BDI 1	17.564,40	1,04	18.266,98	1,28	22.482,43
3.6	SICRO	5915321	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA - BRITA	TXKM	BDI 1	47.416,30	0,77	36.510,55	0,95	45.045,49
4			**PAVIMENTAÇÃO**					**246.889,37**		**304.704,62**
4.1	SICRO	4011352	IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA (EXECUÇÃO, EXCLUI FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ A OBRA)	M2	BDI 1	2.670,56	0,62	1.655,75	0,77	2.056,33
4.2	SUDECAP	68.09.10	EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	T	BDI 1	3,20	2.716,68	8.693,38	3.352,75	10.728,80
4.3	SICRO	5914622	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	BDI 1	467,20	2,47	1.153,98	3,05	1.424,96
4.4	SUDECAP	20.12.01	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C	M2	BDI 1	2.670,56	2,51	6.703,11	3,10	8.278,74
4.5	SICOR MG	ED-7623	EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA	M3	BDI 1	106,80	1.871,42	199.867,66	2.309,59	246.664,21
4.6	SICRO	5915321	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA - MASSA	TXKM	BDI 1	37.422,72	0,77	28.815,49	0,95	35.551,58
5			**DRENAGEM**					**67.636,40**		**83.470,70**
5.1	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	BDI 1	496,30	61,78	30.661,41	76,24	37.837,91
5.2	SICRO	2003269	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 50-20 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	BDI 1	390,00	47,06	18.353,40	58,08	22.651,20
5.3	SICRO	2003127	SAÍDA PARA DESCIDA D'ÁGUA - SDC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	BDI 1	2,00	846,76	1.693,52	1.045,02	2.090,04

Proprietário: Prefeitura Municipal de São Roque de Minas/MG.
Obra: Infraestrutura viária - Pavimentação de vias Urbanas
Local: Av. Henrique Abílio de Faria - TRECHO 02
Responsável Técnico: Rômulo Gaspar da Costa
Nº CREA-MG: 160.658/D
BDI 1: 23,41%
Data: 30/08/2026

REFERÊNCIAS DE PREÇOS:	Planilha Referência	Data Base
	SICOR MG	abr/26
	SINAPI	jul/26
	SICRO	abr/26
	SUDECAP	abr/26

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Fonte	Código	Descrição	Unid.	BDI REF.	Quantidade Prevista	Preço (R$) Sem BDI		Preço (R$) Com BDI	
							Unitário	Total	Unitário	Total
5.4	SICRO	2003245	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 73-219 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	UN	BDI 1	2,00	533,73	1.067,46	658,70	1.317,40
5.5	SICOR MG	RO-17222	SARJETA PARA PASSAGEM DE VEÍCULOS SPV 01 AREIA E BRITA COMERCIAIS (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO, CARGA E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) (CADERNO DE DRENAGEM RT 01.47.D)	UN	BDI 1	21,40	741,15	15.860,61	914,68	19.574,15
6			**SINALIZAÇÃO VIÁRIA / ACESSIBILIDADE**					**7.560,57**		**9.330,52**
6.1	SICRO	5213464	PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	BDI 1	3,00	284,79	854,37	351,47	1.054,41
6.2	SICRO	5216111	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	BDI 1	3,00	147,44	442,32	181,96	545,88
6.3	SICRO	5213401	PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM	M²	BDI 1	104,90	29,00	3.042,10	35,79	3.754,37
6.4	SICRO	5213359	TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - MONODIRECIONAL TIPO I - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	BDI 1	62,00	31,27	1.938,74	38,59	2.392,58
6.5	SICRO	5213360	TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL TIPO I - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	BDI 1	36,00	35,64	1.283,04	43,98	1.583,28
7			**URBANIZAÇÃO**					**7.493,85**		**9.248,85**
7.1	SICOR MG	ED-50437	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS	M2	BDI 1	195,00	38,43	7.493,85	47,43	9.248,85
TOTAL							**S/ BDI**	**481.304,84**	**C/ BDI**	**603.075,54**

ROMULO GASPAR DA COSTA:09574317676
Assinado digitalmente por ROMULO GASPAR DA COSTA:09574317676
Data: 2026.09.30 16:51:55-03'00'