RG CONSTRUÇÕES E IMÓVEIS LTDA
CNPJ: 40.892.550/0001/87

Proprietário: Prefeitura Municipal de São Roque de Minas/MG.
Obra: Infraestrutura viária - Pavimentação de vias Urbanas
Local: Av. Henrique Abílio de Faria - TRECHO 02
Responsável Técnico: Rômulo Gaspar da Costa
Nº CREA-MG: 160.658/D

Data: 30/08/2026

TRECHO

ITEM	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO (m)	MEIO-FIO E SARJETA (m)	LARGURA SUB-LEITO (m)	LARGURA PAVIMENTO (m)	ÁREA SUB-LEITO (m²)	ÁREA DO PAVIMENTO (m²)
1.1	Pista Dupla Av. Henrique Abílio - Est. 9 + 10,00m até Est. 17	150,00	600,00	13,00	11,80	1.950,00	1.770,00
1.2	Pista Simples Av. Henrique Abílio - Est. 17 até Est. 23	120,00	240,00	7,50	6,50	900,00	780,00
1.3	Acesso	27,40	46,30	5,00	4,40	137,00	120,56
	TOTAIS GERAIS	**297,40**	**886,30**			**2.987,00**	**2.670,56**

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	COMPR. (m)	LARG. (m)	ÁREA (m²)	ESP. (m)	VOLUME (m³)	DENSIDA-DE (l/m²)	EMPOLA-MENTO	VOLUME MAT. (m³)	PESO ESPCIF. (ton/m³)	PESO (ton)	DMT (km)	MOM. TRANSP.
3	**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA / TERRAPLENAGEM**												
3.1	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO - 100% PROCTOR INTERMEDIÁRIO			**2.987,00**									
3.2	SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA - 100% PROCTOR INTERMEDIÁRIO			2.850,00	0,200	**570,00**							
3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 EM RODOVIA DE LEITO NATURAL - JAZIDA			2.850,00	0,200	570,00				2,10	1.197,00	20,00	**23.940,00**
3.4	BASE OU SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA NA PISTA DE SOLO BRITA (70% - 30%), COM MATERIAL DE JAZIDA E BRITA PRODUZIDA - 100% PROCTOR MODIFICADA			2.987,00	0,200	**597,40**							
3.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 EM RODOVIA DE LEITO NATURAL - JAZIDA			2.987,00	0,140	418,20				2,10	878,22	20,00	**17.564,40**
3.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA - BRITA			2.987,00	0,060	179,20				2,10	376,32	126,00	**47.416,30**
4	**PAVIMENTAÇÃO**												
4.1	IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA (EXECUÇÃO, EXCLUI FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ A OBRA)			**2.670,56**									
4.2	EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI			2.670,56			1,00			1,20	**3,20**		
4.3	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA			2.670,56			1,00			1,20	3,20	146,00	**467,20**
4.4	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C			**2.670,56**									
4.5	EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA			2.670,56	0,040	**106,80**							
4.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA - MASSA			2.670,56	0,040	106,80				2,40	256,32	146,00	**37.422,72**

ROMULO GASPAR DA COSTA:09574317676

Assinado digitalmente por ROMULO GASPAR DA COSTA:09574317676
Data: 2026.09.30 16:38:52-03'00'

Rua dos Garimpeiros, nº 1 – Vargem Bonita/MG – CEP: 37.922-000
Fone: (37) 9.9934-4672 - Email: romulogcosta@yahoo.com.br