



PREF. DO MUNICÍPIO DE SENADOR
AMARAL ESTADO DE MINAS GERAIS
Adm. 2025 a 2028

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SENADOR AMARAL							FOLHA N°: 01/01	
CALÇAMENTO EM INTERTRAVADO 16 FACES							DATA:	29/01/2025
LOCAL: - ESTRADA VICINAL DO CAXAMBU - ETAPA 01 - SENADOR AMARAL - MG					FORMA DE EXECUÇÃO:			
REGIÃO / MÊS / REFERÊNCIA: SETOP 10/2024 - SINAPI - 12/2024 S/ DESON.					() DIRETA		(X) INDIRETA	
PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MESES							BDI (%)	24,18%
ITEM	FORMA EXECUÇÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID.	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNIT. COM BDI	TOTAL COM BDI
1			INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA					
1.1	INDIRETA	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20. SUPORTE EM EUCALIPTO	1,00	UNID.	1.230,21	1.527,67	1.527,67
TOTAL DE ITEM 1:								1.527,67
2			OBRAS VIÁRIAS - ESTRADA VICINAL DO CAXAMBU ETAPA 01					
2.1	INDIRETA	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	612,60	M	62,93	78,15	47.872,53
2.2	INDIRETA	92404	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	1.800,00	M²	85,51	106,19	191.135,37
2.3	INDIRETA	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - TRANSPORTE DA AREIA	3.476,16	M3XKM	2,49	3,09	10.748,57
TOTAL DE ITEM 2:								249.756,47
TOTAL GERAL DA PLANILHA							TOTAL	251.284,15

TOTAL: DUZENTOS E CINQUENTA E UM MIL, DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E QUINZE CENTAVOS

Edione Silva Ferreira
CAU - A19.326-7

Daniel Franco da Silveira
Prefeito Municipal