



PREF. DO MUNICÍPIO DE SENADOR  
AMARAL ESTADO DE MINAS GERAIS  
Adm. 2025 a 2028

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SENADOR AMARAL						FOLHA Nº: 01/01			
CALÇAMENTO EM INTERTRAVADO 16 FACES						DATA: 15/09/2025			
LOCAL: CHEVEZADA - SENADOR AMARAL - MG				FORMA DE EXECUÇÃO:					
REGIÃO / MÊS / SINAPI - 08/2025 S/ DESON. - SETOP 04/2025				( ) DIRETA		( X ) INDIRETA			
PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES						BDI (%)	24,43%		
ITEM	FORMA EXECUÇÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDDE	UNID.	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNIT. COM BDI	TOTAL COM BDI	
1			<b>INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA</b>						
1.1	INDIRETA	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	1,00	UNID.	1.156,19	1.438,65	1.438,65	
				TOTAL DE ITEM 1:				1.438,65	
2			<b>OBRAS VIÁRIAS - ESTRADA CHAVEZADA</b>						
2.1	INDIRETA	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	790,31	M	64,41	80,15	63.343,35	
2.2	INDIRETA	92404	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	2.452,46	M²	87,85	109,31	268.078,40	
2.3	INDIRETA	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - TRANSPORTE DA AREIA	2.646,69	M3XKM	2,51	3,12	8.257,67	
				TOTAL DE ITEM 2:				339.679,42	
				<b>TOTAL GERAL DA PLANILHA</b>				<b>TOTAL</b>	<b>341.118,07</b>

TOTAL: TREZENTOS E QUARENTA E UM MIL, CENTO E DEZOITO REAIS E SETE CENTAVOS

Edione Silvia Ferreira  
CAU - A19.326-7

Daniel Franco da Silveira  
Prefeito Municipal