



PREF. DO MUNICÍPIO DE SENADOR
AMARAL ESTADO DE MINAS GERAIS
Adm. 2025 a 2028

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SENADOR AMARAL							FOLHA N°: 01/01	
CALÇAMENTO EM INTERTRAVADO 16 FACES							DATA:	11/08/2025
LOCAL: - ESTRADA VICINAL DO CAXAMBU - SENADOR AMARAL - MG					FORMA DE EXECUÇÃO:			
REGIÃO / MÊS / SINAPI - 06/2025 S/ DESON. - SETOP 04/2025					() DIRETA		(X) INDIRETA	
PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MESES							BDI (%)	24,43%
ITEM	FORMA EXECUÇÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QDTADE	UNID.	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNIT. COM BDI	TOTAL COM BDI
1			INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA					
1.1	INDIRETA	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	1,00	UNID.	1.156,1900	1.438,6472	1.438,6472
TOTAL DE ITEM 1:								1.438,6472
2			OBRAS VIÁRIAS - ESTRADA VICINAL DO CAXAMBU					
2.1	INDIRETA	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	725,20	M	64,4100	80,1454	58.121,4172
2.2	INDIRETA	92404	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	2.100,00	M²	90,5100	112,6216	236.505,3453
2.3	INDIRETA	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - TRANSPORTE DA AREIA	4.055,52	M3XKM	2,5100	3,1232	12.666,1717
TOTAL DE ITEM 1:								307.292,9342
TOTAL GERAL DA PLANILHA							TOTAL	308.731,5814
TOTAL: TREZENTOS E OITO MIL, SETESSENTOS E TRINTA E UM REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS								

Edione Silvia Ferreira
CAU - A19.326-7

Daniel Franco da Silveira
Prefeito Municipal