



MUNICÍPIO DE SENADOR AMARAL

AV. VER JOSE ALVES DE REZENDE, 34

CNPJ: 41778556/0001-90

Lista de Produtos com Preço Médio

Página 1 de 1

Licitação: 000152/25 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
00000001 - LOTE 1						
1	083.002.085	FORRO DE DRYWALL Forro monolítico D-112 estruturado com perfis galvanizados unidirecional, atirantados à laje com arame 10 e suporte nivelador, com aplicação de chapa de gesso acartonado ST 12,5 mm, rejuntado com massa específica para drywall, pronto para receber pintura, incluindo instalação com todos os materiais, ferramentas, mão-de-obra e acessórios necessários na instalação por conta do fornecedor	M2	544	144,98	78.869,12
2	083.002.086	PAREDE DE DRYWALL W111-90/600/ST-ST COM ESPES M2 Parede W111-90/600 ST-ST com espessura de 115 mm, com chapa ST nas duas faces (para dividir ambientes secos), com perfis metálicos incluindo instalação com todos os materiais, ferramentas, mão-de-obra e acessórios necessários na instalação por conta do fornecedor, com isolamento termo acústico em lâ de vidro 50 mm, reforço em OSB 18,3 mm para bancadas, barras de apoio, TV, móveis e outros, com altura de 3,50m, rejuntada com massa específica para drywall, pronta para receber pintura, incluindo instalação com todos os materiais, ferramentas, mão-de-obra e acessórios necessários na instalação por conta do fornecedor	M2	999,6	246,17	246.071,54
3	083.002.088	PAREDE W111-90/600/RU-RU COM ESPESSURA DE 115 M2 - Parede W111-90/600/RU-RU com espessura de 115 mm, com chapa RU nas duas faces (para dividir ambientes úmidos), com perfis metálicos incluindo instalação com todos os materiais, ferramentas, mão-de-obra e acessórios necessários na instalação por conta do fornecedor, com isolamento termo acústico em lâ de vidro 50 mm, reforço em OSB 18,3 mm para bancadas, barras de apoio, TV, móveis e outros, com altura de 3,50m, rejuntada com massa específica para drywall, pronta para receber pintura ou revestimento cerâmico, incluindo instalação com todos os materiais, ferramentas, mão-de-obra e acessórios necessários na instalação por conta do fornecedor	M2	448,8	322,83	144.886,09
4	083.002.087	PAREDE W111-90/600/ST-RU COM ESPESSURA DE 115 M2 Parede W111-90/600/ST-RU com espessura de 115 mm, com chapa ST em uma das faces e RU na outra face (para dividir ambientes secos e úmidos), com perfis metálicos incluindo instalação com todos os materiais, ferramentas, mão-de-obra e acessórios necessários na instalação por conta do fornecedor com isolamento termo acústico em lâ de vidro 50 mm, reforço em OSB 18,3 mm para bancadas, barras de apoio, TV, móveis e outros, com altura de 3,50m, rejuntada com massa específica para drywall, pronta para receber pintura ou revestimento cerâmico, incluindo instalação com todos os materiais, ferramentas, mão-de-obra e acessórios necessários na instalação por conta do fornecedor	M2	448,8	249,83	112.123,69
5	083.002.089	PORTA LISA Conjunto de porta lisa, incluído batente e guarnições em madeira Taurari, dobradiças e fechaduras cromadas, prontos para receber verniz ou pintura, incluindo instalação com todos os materiais, ferramentas, mão-de-obra e acessórios necessários na instalação por conta do fornecedor	CJ	48	1.145,00	54.960,00
Total ->					2.108,81	636.910,44
00000002 - LOTE 2						
6	141.000.011	SERVIÇOS DE PEDREIRO COM ENCARGOS SOCIAIS	HS	9.986	42,29	422.307,94
7	193.001.001	SERVIÇOS DE PINTOR COM ENCARGOS SOCIAIS	HS	9.986	44,40	443.378,40
8	194.001.001	SERVIÇOS DE SERVENTE COM ENCARGOS SOCIAIS	HS	19.972	31,45	628.119,40
Total ->					118,14	1.493.805,74