

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SENADOR AMARAL
ESTADO DE MINAS GERAIS**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

2 ÁREA DE CALÇAMENTO - SENT. LOT. MARIA NEUZA

2.1	TRECHO 01 P01 AO P09	288,00	m	Quant.	2,00	Lados	Comp.	576,00	m
	TRECHO 02 P05, P11 E P06	55,82	m	Quant.	2,00	Lados		111,64	
	TRECHO P10	14,00	m	Quant.	2,00	Lados		28,00	
	TRAVAMENTO	6,26	m	Quant.	6,00	Lados		37,56	
							Total	753,20	m
2.2	TRECHO 01 P01 AO P09	288,00			6,00	m	Área:	1.728,00	m2
	TRECH. 02	55,82			6,00	m	Área:	334,92	m2
	TRECH. 03	14,00			6,00	m	Área:	84,00	m2
							Total	2.146,92	m2

2.3 TRANSPORTE AREIA:

CASA DE MATERIAIS CAMBUÍ: DMT ATÉ SENADC 19,00 KM
 DMT SENADOR ATÉ O INÍCIO DA OBRA: KM
 DMT TOT/ **19,00 KM** CONSUMO AREIA: 0,0568 M3/M2 DE CALÇAMENTO
TRANSPORTE AREIA: CONSUMO X DMT TOTAL = 0,0568 M3 2.146,92 M2 DE CALÇAMENTO X DMT **2.316,96 M3 X KM**

 Edione Silvia Ferreira
 CAU - A19.326-7