



PREF. DO MUNICÍPIO DE SENADOR
AMARAL ESTADO DE MINAS GERAIS
Adm. 2025 a 2028

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SENADOR AMARAL							FOLHA Nº: 01/01		
CALÇAMENTO EM INTERTRAVADO 16 FACES							DATA: 10/10/2025		
LOCAL: ESTRADA VICINAL SENT. AO LOTEAMENTO MARIA NEUZA - SENADOR AMARAL - MG					FORMA DE EXECUÇÃO:				
REGIÃO / MÊS / SINAPI - 08/2025 S/ DESON. - SETOP 04/2025					() DIRETA		(X) INDIRETA		
PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES							BDI (%) 24,43		
ITEM	FORMA EXECUÇÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDADE	UNID.	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNIT. COM BDI	TOTAL COM BDI	
1			INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA						
1.1	INDIRETA	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	1,00	UNID.	1.156,19	1.438,65	1.438,65	
TOTAL DE ITEM 1:								1.438,65	
2			OBRAS VIÁRIAS - SENT. MARIA NEUZA						
2.1	INDIRETA	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	753,20	M	64,41	80,15	60.368,98	
2.2	INDIRETA	92404	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	2.146,92	M²	87,85	109,31	234.679,83	
2.3	INDIRETA	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - TRANSPORTE DA AREIA	2.316,96	M3XKM	2,51	3,12	7.228,92	
TOTAL DE ITEM 2:								302.277,73	
TOTAL GERAL DA PLANILHA								TOTAL	303.716,38

TOTAL: TREZENTOS E TRÊS MIL, SETECENTOS E DEZESSEIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS

Edione Silvia Ferreira
CAU A19.326-7

Daniel Franco da Silveira
Prefeito Municipal