



3.4		TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³XKM). AF_07/2020	M³KM
	COMPR.	=	= 3500,00
	TOTAL	DISTAN. = 30,00	= 105000,00
3.5		TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M³XKM). AF_07/2020	M³KM
	COMPR.	=	= 3500,00
	TOTAL	DISTAN. = 42,30	= 148050,00
3.6		PINTURA DE LIGAÇÃO - EMULSÃO COM POLIMERO (EXECUÇÃO, EXCLUI FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ A	M²
	QUANT.	COMP. LARG 10000,00 7,00	= 70000,00
	TOTAL		= 70000,00
3.7		TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	M²
	IMPRIMAÇÃO	COMP. LARG 5000,00 7,00	= 35000,00
	TOTAL:	0,000450 T	= 15,75
	PINTURA DE LIGALÇAO	T	= 31,50
			= 47,25
	TOTAL:	72,30 KM	= 3416,18
3.8		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M³
	QUANT.	COMP. LARG. ÁREA COMPRI 10000,00 7,00 70000,00 0,04	= 2800,00
3.9		TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³XKM). AF_07/2020	M³XKM
	QUANT. =	M³ = 2800,00	2800,00
	TOTAL	DISTÂNCIA = 30,00	= 84000,00
3.10		TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M³XKM). AF_07/2020	TXKM
	QUANT. CAMADA DE ROLAMENTO =	M³ = 2800,00	2800,00
	TOTAL	DISTÂNCIA = 42,30	= 118440,00
4		<b>LOMBADA</b>	
4.1		PINTURA DE LIGAÇÃO - EMULSÃO COM POLIMERO (EXECUÇÃO, EXCLUI FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ A	M2
	QUANT.	COMP. LARG. ÁREA QUANT. 7,00 2,00 14,00 20,00	= 280,00
	QUANT.	7,00 3,70 25,90 5,00	= 129,50
	TOTAL		= 409,50
4.2		TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	M³
	QUANT.	=	= 409,50
	TOTAL:	0,000450 T	= 0,18
	TOTAL:	1.000,00 KG	= 184,28
		T	= 0,18
	TOTAL:	72,30 KM	= 13,32
4.3		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.	M³
	QUANT.	COMP. LARG. ÁREA QUANT. PROF. 7,00 2,00 14,00 20,00 0,20	= 56,00
	QUANT.	7,00 3,70 25,90 5,00 0,20	= 25,90
	TOTAL		= 81,90
4.4		TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³XKM). AF_07/2020	M³XKM
	QUANT. =	M³ = 81,90	81,90
	TOTAL	DISTÂNCIA = 30,00	= 2457,00
4.5		TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M³XKM). AF_07/2020	TXKM
	QUANT =	M³ = 81,90	81,90
	TOTAL	DISTÂNCIA = 42,30	= 3464,37

5		SINALIZAÇÃO									
5.1	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERA DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021						M				
	COMPRIMENTO	=	LFO 3000,00 MEDIDA 01	+	LFO 3000,00 MEDIDA 02	+	LBO 3000,00 MEDIDA 03	=	LBO 3000,00	=	12000,00
	TOTAL									=	12000,00
5.2	PINTURA DE FAIXA COM TERMIPLÁSTICO POR ASPERSÃO ESPESSURA DE 1,5MM.						M2				
	TOTAL =		COMPRI. 7,00	LARGURA 2,50	QUANT. 60,00					=	1050
5.3	TACHÃO MONO-DIRECIONAL						UND.				
	COLOCAÇÃO A 4,00 METROS	FAIXA CENTRAL				COMP. 3000	DIST. 4	TOTAL 750,00	ARREND. 750,00		750,00
											750,00
<p>_____  LARISSA VITORIA DA SILVA  CAU - A 285413-9</p>											