DFT PROJETOS LTDA.
Rua Cel. Otávio Meyer, 160 - Centro - Pouso Alegre - MG – CEP: 37550-068
(35) 3421-4650 / (35) 99808-6858 / (35) 99907-1010
dftprojetos@gmail.com.br

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

OBRA: PSCIP IT 01 CBMMG - OCUPAÇÃO E5 - EDUCAÇÃO INFANTIL CARGA 400MJ/m² - ESCOLA MUNICIPAL PROFª MARIA JOSÉ DOS SANTOS — **DATA: 14/09/2026**

LOCAL: DISTRITO PONTE SEGURA, SENADOR AMARAL - MG

REGIÃO/MÊS DE REF.: SICOR SUL 04-2026 SEM DESONERAÇÃO / SINAPI 07-2026 NÃO DESONERADO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MESES

VALOR ESTIMADO DA OBRA: **R$ 121.555,67**

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR
2.7	106491/1	ACIONADOR MANUAL, TIPO QUEBRA VIDRO COM MARTELINHO, SISTEMA CONVENCIONAL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	UN	R$

TIPO	CODIGO		DESCRIÇÃO	UNID	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL
INSUMO / SERVIÇO	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	COEF.	CUSTO UNITÁRIO	SUBTOTAL
INSUMO	SINAPI-I	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,7862745	R$ 6,69	R$ 5,26
SERVIÇO	SICOR	ED-50180	ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CABO DE 4 VIAS PARA ALARME	un	1,0000000	R$ 67,02	R$ 67,02
SERVIÇO	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3530990	R$ 45,18	R$ 15,95
SERVIÇO	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0470799	R$ 35,30	R$ 1,66
						VALOR TOTAL	**R$ 89,89**

2.10	103019/1	ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 16 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO	UN	R$

TIPO	CODIGO		DESCRIÇÃO	UNID	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL
INSUMO / SERVIÇO	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	COEF.	CUSTO UNITÁRIO	SUBTOTAL
INSUMO	SINAPI-I	20965	ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 16 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO	UN	1,0000000	R$ 133,14	R$ 133,14
INSUMO	SINAPI-I	3148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0302000	R$ 16,76	R$ 0,51
SERVIÇO	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4546000	R$ 40,92	R$ 18,60
SERVIÇO	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4546000	R$ 34,26	R$ 15,57
						VALOR TOTAL	**R$ 167,82**

2.11	103020/2	CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO	UN	R$

TIPO	CODIGO		DESCRIÇÃO	UNID	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL
INSUMO / SERVIÇO	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	COEF.	CUSTO UNITÁRIO	SUBTOTAL
INSUMO	SINAPI-I	20971	CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO	UN	1,0000000	R$ 35,04	R$ 35,04
INSUMO	SINAPI-I	3148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	2,0000000	R$ 16,76	R$ 33,52
SERVIÇO	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0719000	R$ 40,92	R$ 2,94
SERVIÇO	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0719000	R$ 34,26	R$ 2,46
						VALOR TOTAL	**R$ 73,97**

2.19	91998/1	TOMADA DE SOBREPOR 2P+T 10A - SISTEMA X	UN	R$

TIPO	CODIGO		DESCRIÇÃO	UNID	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL
INSUMO / SERVIÇO	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	COEF.	CUSTO UNITÁRIO	SUBTOTAL
INSUMO	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2420000	R$ 45,18	R$ 10,93
SERVIÇO	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2420000	R$ 35,30	R$ 8,54
SERVIÇO	SINAPI-I	12147	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO)	UN	1,0000000	R$ 15,09	R$ 15,09
						VALOR TOTAL	**R$ 34,56**

DANIEL TEIXEIRA:00408098627

Assinado de forma digital por DANIEL TEIXEIRA:00408098627
Dados: 2026.09.30 14:19:44 -03'00'

Responsável Técnico: Daniel Teixeira
Engenheiro Civil - CREA MG 88325/D