DFT PROJETOS LTDA.
Rua Cel. Otávio Meyer, 160 - Centro - Pouso Alegre - MG – CEP: 37550-068
(35) 3421-4650 / (35) 99808-6858 / (35) 99907-1010

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: PSCIP IT 01 CBMMG - OCUPAÇÃO E5 - EDUCAÇÃO INFANTIL CARGA 400MJ/m² - CRECHE SEMENTINHA DO AMOR			**DATA: 21/08/2026**	
LOCAL: R. BENEDITO FERREIRA DE MELO - DISTRITO PONTE SEGURA, SENADOR AMARAL - MG	**FORMA DE EXECUÇÃO:**			
REGIÃO/MÊS DE REF.: SICOR SUL 04-2026 SEM DESONERAÇÃO / SINAPI 07-2026 NÃO DESONERADO	**( )**	**DIRETA**	**(x)**	**INDIRETA**
PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MESES			**BDI**	**20,34%**
VALOR ESTIMADO DA OBRA:	**R$ 15.911,49**			

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**							
1.1	SICOR	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	UN	1,00	R$ 1.197,99	R$ 1.441,66	R$ 1.441,66
			TOTAL ITEM	**1.0 =**		**R$**	**1.441,66**	
2.0	**PSCIP**							
2.1	SICOR	ED-50199	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E5", DIMENSÃO (300X300)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	UN	6,00	R$ 22,43	R$ 26,99	R$ 161,95
2.2	SICOR	ED-50202	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S1", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	UN	6,00	R$ 43,44	R$ 52,28	R$ 313,65
2.3	SICOR	ED-29400	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S3", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	UN	2,00	R$ 43,44	R$ 52,28	R$ 104,55
2.4	SICOR	ED-50205	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S12", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	UN	2,00	R$ 43,44	R$ 52,28	R$ 104,55
2.5	SICOR	ED-50207	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "P2", DIÂMETRO DE 300MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	UN	2,00	R$ 31,03	R$ 37,34	R$ 74,68
2.6	SICOR	ED-32246	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "M1", DIMENSÃO (400X600)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	UN	0,08	R$ 142,84	R$ 171,89	R$ 14,25
2.7	SINAPI	101911	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 12 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE	UN	6,00	R$ 367,40	R$ 442,13	R$ 2.652,77
2.8	SICOR	ED-26993	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA, TIPO LED COM DOIS FARÓIS, POTÊNCIA TOTAL DE 8W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	19,00	R$ 159,42	R$ 191,85	R$ 3.645,07
			TOTAL ITEM	**2.0 =**		**R$**	**7.071,47**	
3.0	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**							
3.1	SETOP	ED-50266	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	M2	674,11	R$ 9,12	R$ 10,98	R$ 7.398,36
			TOTAL ITEM	**3.0 =**		**R$**	**7.398,36**	
VALOR TOTAL DA OBRA								**15.911,49**

OS VALORES UNITÁRIOS FORAM OBTIDOS DA PLANILHA REFERENCIAL DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA OBRAS DE EDIFICAÇÃO E INFRAESTRUTURA - REGIÃO SUL - SICOR MG - ABRIL 2026 S/ DESONERAÇÃO E TABELA SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - REF. MG - JULHO 2026 NÃO DESONERADO (APLICADO AOS VALORES REFERENCIAIS O BDI = 20,34%)

DANIEL TEIXEIRA:00408098627

Assinado de forma digital por DANIEL TEIXEIRA:00408098627
Dados: 2026.08.24 11:33:57 -03'00'

Responsável Técnico: Daniel Teixeira
Engenheiro Civil - CREA MG 88325/D