



PREF. DO MUNICÍPIO DE SENADOR
AMARAL ESTADO DE MINAS GERAIS
Adm. 2025 a 2028

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SENADOR AMARAL						FOLHA Nº: 01/01			
CALÇAMENTO EM INTERTRAVADO 16 FACES						DATA:	15/12/2025		
LOCAL: - ESTRADA SENT. BUENO BRANDÃO - SENADOR AMARAL - MG				FORMA DE EXECUÇÃO:					
REGIÃO / MÊS / SINAPI - 09/2025 S/ DESON. - SETOP 07/2025				() DIRETA		(X) INDIRETA			
PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MESES						BDI (%)	24,49%		
ITEM	FORMA EXECUÇÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDADE	UNID.	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNIT. COM BDI	TOTAL COM BDI	
1			INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA						
1.1	INDIRETA	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	1,00	UNID.	1.156,55	1.439,79	1.439,79	
				TOTAL DE ITEM 1:				1.439,79	
2			OBRAS VIÁRIAS - ESTRADA SENT. BUENO BRANDÃO						
2.1	INDIRETA	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	929,20	M	67,26	83,73	77.801,92	
2.2	INDIRETA	92404	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	3.150,00	M²	90,86	113,11	356.296,50	
2.3	INDIRETA	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - TRANSPORTE DA AREIA	6.083,28	M3XKM	2,54	3,16	19.223,16	
				TOTAL DE ITEM 2:				453.321,58	
				TOTAL GERAL DA PLANILHA				TOTAL	454.761,37

TOTAL: QUATROCENTOS E CINQUENTA QUATRO MIL SETECENTOS E SESSENTA E UM REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS.

Edione Silvia Ferreira
CAU A19.326-7

Daniel Franco da Silveira
Prefeito Municipal