



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL

Estado de Minas Gerais

CNPJ 41.778.556/0001-90

Telefax: (35)3437-1137 E-mail: prefeitura@senadoramaral.mg.gov.br

www.senadoramaral.mg.gov.br

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: CALÇAMENTO EM PISO INTERTRAVADO 16 FACES – E = 8,0 CM

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL

END.: ESTRADA VICINAL DO BAIRRO TRÊS SALTOS – SENADOR AMARAL - MG

ÁREA CALÇAMENTO: 6.000,00 m²

ÁREA INTERVENÇÃO: 7.000,00 m²

RESPONSÁVEL TÉCNICO: EDIONE SILVIA FERREIRA CAU- A19.326-7

ART/RRT: 15616615

O presente memorial faz parte dos documentos técnicos solicitados e apresenta os elementos essenciais à preparação da proposta de preços e a posterior execução da obra pavimentação de bloquetes intertravados de 16 faces no município de Senador Amaral – MG.

A obra esta localizada na estrada vicinal do Bairro Três Saltos – Senador Amaral, sendo que a localização específica em coordenadas geográficas apresentadas pelo croqui de localização. Hoje, a via a ser calçada encontra-se em terra batida e oferece dificuldades para o trânsito principalmente por ter uma extensão de morro. As intervenções propostas em projeto visam adequar as condições do tráfego de veículos na via e oferecer maior segurança e conforto aos moradores locais e aos que utilizam a estrada diariamente, influenciando positivamente na qualidade de vida.

OBJETIVO DO PROJETO

O presente Memorial Descritivo tem por objetivo estabelecer requisitos técnicos, definir materiais a utilizar e normatizar a execução do melhoramento de estrada vicinal em pavimentação de bloquetes intertravados de 16 faces. Todas as especificações apresentadas neste documento, e outros, foram elaborados em consonância com o que determinam normas técnicas vigentes no país, aplicáveis ao objeto em questão.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL

Estado de Minas Gerais

CNPJ 41.778.556/0001-90

Telefax: (35)3437-1137 E-mail: prefeitura@senadoramaral.mg.gov.br

www.senadoramaral.mg.gov.br

SERVIÇOS PRELIMINARES

Deverá ser fixada Placa de Obras com dimensões de 3,00m x 1,50m, no padrão do Governo Federal, confeccionada em chapas planas, metálicas, galvanizadas, conforme Manual Visual de Placas e Adesivos de Obras do Governo Federal, disponibilizado no site da Caixa Econômica, pag. 04. Deverá ser fixada em local indicado pelo fiscal da obra, apoiada em estrutura capaz de mantê-la fixa durante todo o período de execução dos serviços.

REGULARIZAÇÃO:

E a operação destinada a conformar o leito estradal, transversal e longitudinalmente, obedecendo as larguras e cotas constante no projeto, compreendendo cortes e aterros de até 20cm de espessuras. Não deve realizar a regularização em dias chuvosos. Toda a vegetação e material orgânico porventura existente no leito deveram ser removidos. O seu greide não poderá sofrer alteração para não causar desnivelamento com o início da pavimentação. Após a regularização será executada a compactação da área.

GUIA – MEIO FIO

Para o assentamento da guia, será exigido o trabalho de 02 pessoas na operação da máquina:

1 pessoa p/ alinhar

1 pessoa para fazer o acabamento do meio fio / sarjeta, e nos pontos que se fizerem necessários, o rebaixamento das guias tanto em garagens como nas rampas.

Será usado meio fio pré-fabricado nas dimensões de 100x15x13x30cm

(comprimento x base inferior x base superior x altura).

Devem ser colocados seguindo um alinhamento e suas partes superiores alinhadas com linha. Devem estar firmes, sem que corram o risco de desalinhar-se e com altura suficiente para que penetrem na base. No encontro do pavimento de piso intertravado de concreto com rua sem pavimentação, deverá ser colocado meio fio atravessado em toda a largura e executada a cabeceira com pedregulhos, deixando um perfeito nivelamento entre calçamento e o pavimento de cascalho para o travamento do pavimento executado. Nos locais de entrada de garagem e rampas de acessibilidade, o meio fio deverá ser assentado com o rebaixo necessário.

DRENAGEM:

A drenagem será superficial pela sarjeta conforme projeto. A sarjeta terá a largura de 0,30m e espessura de 0,15m. A saída da água se dará pelas laterais, através das próprias sarjetas. As águas serão lançadas nas laterais, onde o perfil do terreno é próprio para o lançamento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL

Estado de Minas Gerais

CNPJ 41.778.556/0001-90

Telefax: (35)3437-1137 E-mail: prefeitura@senadoramaral.mg.gov.br

www.senadoramaral.mg.gov.br

PAVIMENTAÇÃO DA VIA:

Posteriormente à regularização do subleito até perfeita compactação, será colocado o meio fio de concreto, na dimensão de 1,00X0,15X0,13X0,30 cm Fck 25Mpa, em seguida serão executadas sarjetas conforme descrição no item drenagem e conforme detalhe no projeto, após o assentamento do meio fio será colocado o colchão de areia na espessura de 6cm com o devido espalhamento dela. Em seguida será assentado piso intertravado de concreto com blocos de 16 faces, 22x11cm, na espessura de 8cm e concreto FCK 35Mpa. O assentamento deverá seguir o projeto básico que indica caimento de 3% para as laterais para a captação de águas pluviais.

PRAZO:

O prazo de execução dos serviços será de 4 (quatro) meses, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite da lei.

DIVERSOS:

A empresa deverá entregar a obra livre e desimpedida, ou seja, em perfeitas condições de uso.

Laudo de Controle Tecnológico: Encaminhamento para o município de cada etapa dos serviços – Exigência normativa do DNIT.

Devendo também apresentar a ART de execução da obra, devidamente registrada no CREA.

Senador Amaral, 04 de março de 2026.

Edione Sílvia Ferreira
CAU – A 19326-7

Daniel Franco da Silveira
Prefeitura Municipal