

**PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍ**

Estado de Minas Gerais

PLANILHA DE CUSTOS							B.D.I
OBRA: Construção de passeio público na sede do Município de Ubaí MG (PLANILHA REFERÊNCIA SICOR MG, NORTE, DESONERADA 01/2026)							26,14%
LOCAL: Diversos logradouros públicos na Sede do Município de Ubaí MG				MUNICÍPIO: UBAÍ - MG			
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$) SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO (R\$) COM BDI	TOTAL(R\$)
1		CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS					239.454,46
1.1	ED-51123	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO	2050,00	M2	5,89	7,43	15.230,77
1.2	ED-51145	PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA	2050,00	M2	71,88	90,67	185.872,34
1.3	ED-51141	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA INLOCO, SEÇÃO 15X45CM, FORMA EM MADEIRA, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	210,00	M	144,78	182,63	38.351,35
TOTAL GERAL -R\$ (duzentos e trinta e nove mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e seis centavos)							239.454,46
Ubaí, MG, 28 de maio de 2026							
Farley Vieira Ribeiro Prefeito Municipal de Ubaí MG				Robson Rodrigues Eng. Civil CREA/MG 159.788			